

**Zakres niezbędnych do wykonania prac w ramach bieżącej konserwacji
dachów przychodni
Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi, ul. Felińskiego 7**

Przychodnia przy ul. Rzgowskiej 170

1. Naprawa i uszczelnienie pokrycia dachu o powierzchni *ok. 680,0 m²*:
 - podgrzanie i przyklejenie odchodzącej papy,
 - skasowanie pęcherzy powietrznych (nacięcie i przygrzanie): *
 - przyjęto szacunkowo 120 szt.,
 2. Zamontowanie kominków odpowietrzających w ilości:
20 szt. (1 szt. na ok. 40,0 m² powierzchni dachu),
 3. Doklejenie (wygrzanie) pasów papy szer. 0,45 m na styku połaci dachu z ogniomurami (z wywinięciem na ogniomury):
 $0,45\text{ m} \times 58,0 = 26,10\text{ m}^2$,
 4. Oczyszczenie i pomalowanie od wewnątrz rynien o średnicy 150 mm:
100,0 mb.,
 5. Wymiana skorodowanych kominków wentylacyjnych żeliwnych na kominki z pcw o średnicy 150 mm:
21 szt.,
 6. Wymiana obróbki blacharskiej na fragmencie ogniomuru:
 $0,70 \times 10,70 = 1,20\text{ m}^2$,
 7. Przymocowanie (dodatkowe kołkowanie) obróbek blacharskich o szer. 0,45 m na ogniomurach:
58,0 mb.,
 8. Zdemontowanie obróbek blacharskich dociskowych (tzw. manszetek) na obwodach kominów, wykonanie izolacji z papy szer. 0,40 m na styku kominów z połacią dachu (z wywinięciem 0,20 m na kominy), zamontowanie nowych blach dociskowych:
 $0,40 \times 85,0 = 34,0\text{ m}^2$,
 9. Zamontowanie blach okapowych o szer. 0,15 m na kominach:
 $0,15 \times 85,0 = 13,0\text{ m}^2$,
oraz wyklejenie (wygrzanie) papy jako „czapki kominowe” – 20,00 m²,
 10. Drobne naprawy powierzchni kominów (zatarcie klejem do styropianu):
ok. 2,0 m².
 11. Naprawa tynku na fragmentach kominów: zbitcie i ponowne otynkowanie:
 - przyjęto szacunkowo 3,0 m²,
 12. Naprawa (uszczelnienie) pokrycia dachu w miejscach spękań i ubytków– przyklejenie łąt z papy termozgrzewalnej:
 - przyjęto szacunkowo 10,0 m²,
 13. Przymocowanie „klocków” podtrzymujących przewody instalacji odgromowej:
 - przyjęto szacunkowo 15 szt.
- * zakres w/w prac do ustalenia na podstawie oceny stanu pokrycia dachu papą termozgrzewalną.

Przychodnia przy ul. Felińskiego 7

1. Naprawa i uszczelnienie pokrycia dachu o powierzchni *ok. 550,0 m²*:
 - podgrzanie i przyklejenie odchodzącej papy,
 - skasowanie pęcherzy powietrznych (nacięcie i przygrzanie)*:

- przyjęto szacunkowo 70 szt.,
 - 2. Zamontowanie kominków odpowietrzających w ilości:
15 szt. (1 szt. na ok. 40,0 m² powierzchni dachu),
 - 3. Oczyszczenie i pomalowanie od wewnątrz rynny o średnicy 150 mm:
46,0 mb.,
 - 4. Oczyszczenie, przymocowanie (dodatkowe kołkowanie) i pomalowanie farbą antykorozyjną obróbek blacharskich na kominach:
 $0,70 \times 6,0 \times 2 = 8,50 \text{ m}^2$,
 $0,70 \times 11,0 = 7,70 \text{ m}^2$,
16,20 m²
 - 5. Naprawa tynku na fragmentach kominów: zbitcie i ponowne otynkowanie:
 $1,50 \times 0,40 \times 0,50 = 0,50 \text{ m}^2$,
 $0,20 \times 4 \times 0,60 \times 2 = 0,96 \text{ m}^2$,
1,60 m²
 - 6. Wykonanie obróbki blacharskiej przy kominku wentylacyjnym żeliwnym o średnicy 100 mm, - 1 szt.
 - 7. Zamontowanie blach okapowych o szer. 0,15 m na kominkach wentylacyjnych o wymiarach 0,25 x 0,25 :
 $0,15 \times 2,00 = \sim 0,50 \text{ m}^2$,
oraz wyklejenie (wygrzanie) papy jako „czapki kominowe” – 0,60 m²,
 - 8. Naprawa rys (pęknięć) na czapkach kominowych betonowych:
 $0,50 \times 12 = 6,00 \text{ mb.}$,
 - 9. Naprawa (uszczelnienie) pokrycia dachu w miejscach spękań i ubytków - przyklejenie łąt z papy termozgrzewalnej:
- przyjęto szacunkowo 10,0 m²,
 - 10. Przymocowanie „klocków” podtrzymujących przewody instalacji odgromowej:
- przyjęto szacunkowo 10 szt.
- * zakres w/w prac do ustalenia na podstawie oceny stanu pokrycia dachu papą termozgrzewalną.

Przychodnia przy ul. Tatrzańskiej 109

1. Naprawa i uszczelnienie pokrycia dachu:
- podgrzanie i przyklejenie odchodzącej papy,
- skasowanie pęcherzy powietrznych (nacięcie i przygrzanie): *
- przyjęto szacunkowo 40 szt.,
2. Oczyszczenie i pomalowanie od wewnątrz rynien o średnicy 150 mm:
100,0 mb.,
3. Oczyszczenie i pomalowanie kominków wentylacyjnych żeliwnych:
 $1,50 \times 10 = 15,0 \text{ m}^2$,
4. Naprawa i uszczelnienie pokrycia dachu:
Oczyszczenie i pomalowanie wywiewek wentylacyjnych blaszanych:
 $0,50 \times 22 = 11,00 \text{ m}^2$.
5. Naprawa (uszczelnienie) pokrycia dachu w miejscach spękań i ubytków - przyklejenie łąt z papy termozgrzewalnej:
- przyjęto szacunkowo 10,0 m²,
6. Naprawa tynku na fragmentach kominów: zbitcie i ponowne otynkowanie:
- przyjęto szacunkowo 3,0 m²,
7. Przymocowanie „klocków” podtrzymujących przewody instalacji odgromowej:
- przyjęto szacunkowo 15 szt.