

---

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Chodnik przy pochylni dla niepełnosprawnych

ADRES INWESTYCJI: Łódź, ul. Odrzańska 29 dz. nr ewid 325/3, 323/14, obręb G-23

INWESTOR: Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi

ADRES INWESTORA: 93-252 Łódź, ul. Felińskiego 7

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Witold Krygier

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA: 2018-07-14

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

remont chodnika 2.ath

Działy kosztorysu

| Lp.        | Kod CPV | Nazwa działu | Od | Do |
|------------|---------|--------------|----|----|
| KOSZTORYS: |         |              |    |    |

| Lp.        | Podstawa                        | Opis i Wyliczenia                                                                                            | j.m. | Poszcz.  | Razem    |
|------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|
| KOSZTORYS: |                                 |                                                                                                              |      |          |          |
| 1          | KNR 2-31<br>0807-03<br>analogia | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej /trylinki/nawierzchni betonowej                                    | m2   |          |          |
|            |                                 | 26                                                                                                           | m2   | 26,000   |          |
|            |                                 |                                                                                                              |      | RAZEM    | 26,000   |
| 2          | KNR 2-31<br>0813-03             | Rozebranie krawężników betonowych                                                                            | m    |          |          |
|            |                                 | 4,5                                                                                                          | m    | 4,500    |          |
|            |                                 |                                                                                                              |      | RAZEM    | 4,500    |
| 3          | KNR 2-31<br>0102-01<br>0102-02  | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 40 cm głębokości koryta                      | m2   |          |          |
|            |                                 | 26                                                                                                           | m2   | 26,000   |          |
|            |                                 |                                                                                                              |      | RAZEM    | 26,000   |
| 4          | KNR 4-01<br>0108-11             | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km                                  | m3   |          |          |
|            |                                 | 26 * 0,5                                                                                                     | m3   | 13,00000 |          |
|            |                                 |                                                                                                              |      | RAZEM    | 13,00000 |
| 5          | KNR 4-01<br>0108-12             | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km<br>Krotność = 10          | m3   |          |          |
|            |                                 | 26 * 0,5                                                                                                     | m3   | 13,00000 |          |
|            |                                 |                                                                                                              |      | RAZEM    | 13,00000 |
| 6          | KNR 2-31<br>0105-05<br>0105-06  | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu                 | m2   |          |          |
|            |                                 | 26                                                                                                           | m2   | 26,000   |          |
|            |                                 |                                                                                                              |      | RAZEM    | 26,000   |
| 7          | KNR 2-31<br>0114-05<br>0114-06  | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm                               | m2   |          |          |
|            |                                 | 26                                                                                                           | m2   | 26,000   |          |
|            |                                 |                                                                                                              |      | RAZEM    | 26,000   |
| 8          | KNR 2-31<br>0502-03             | Chodniki z płyt betonowych 25x25x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2   |          |          |
|            |                                 | 26                                                                                                           | m2   | 26,000   |          |
|            |                                 |                                                                                                              |      | RAZEM    | 26,000   |
| 9          | KNR 2-31<br>0401-02             | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV                           | m    |          |          |
|            |                                 | 17                                                                                                           | m    | 17,000   |          |
|            |                                 |                                                                                                              |      | RAZEM    | 17,000   |
| 10         | KNR 2-31<br>0402-03             | Ława pod krawężniki betonowa zwykła                                                                          | m3   |          |          |
|            |                                 | 17 * 0,15 * 0,2                                                                                              | m3   | 0,510    |          |
|            |                                 |                                                                                                              |      | RAZEM    | 0,510    |
| 11         | KNR 2-31<br>0403-03             | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej                           | m    |          |          |
|            |                                 | 17                                                                                                           | m    | 17,000   |          |
|            |                                 |                                                                                                              |      | RAZEM    | 17,000   |