

Zakres prac, które powinny być ujęte w dokumentacji projektowej
**„Poprawa stanu sanitarno-higienicznego korytarzy i holu na I piętrze w przychodni
Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi przy ul. Cieszkowskiego 6”**
w ramach realizacji zadania :
**„Zapraszamy do wyremontowanej przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 – budżet
obywatelski”.**

Zakres prac budowlanych:

- wymiana posadzek wraz z cokolikami w korytarzach i holu na I piętrze na nowe: płytki gresowe antypoślizgowe lub wykładzina typu tarkett,
- likwidacja naświetli w korytarzach,
- wykonanie 3 szt. ścianek działowych w korytarzach wraz z drzwiami w klasie odporności ogniowej według zaleceń zawartych w „Ekspertyzie technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej”,
- demontaż listew i narożników odbojowych,
- demontaż kraty wydzielającej klatkę schodową boczną,
- demontaż ścianki działowej drewnianej i wybudowanie nowej w klasie wskazanej odporności ogniowej,
- malowanie ścian (bez lamperii olejnej) i sufitów w korytarzach, holu i na fragmentach ścian od wewnątrz w gabinetach lekarskich (po likwidacji naświetli),
- malowanie klatki schodowej bocznej (bez lamperii olejnej): ściany, biegi i spoczniki od spodu oraz strop nad klatką schodową,
- wymiana wskazanych 2 szt. drzwi wraz z ościeżnicami,
- wymiana drzwi z klatki schodowej bocznej do pomieszczeń rehabilitacji na drzwi w klasie wskazanej odporności ogniowej,
- montaż odbojów ściennych i narożników,
- wymiana kratek wentylacyjnych,
- obudowa płytą g-k ewentualnych rur wodno-kanalizacyjnych.

Zakres prac elektrycznych:

- dobór i wymiana opraw oświetleniowych na nowe, ledowe wraz z wykonaniem niezbędnych prac instalacyjnych,
- wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego,
- wymiana osprzętu elektrycznego (kontakty, wyłączniki).

Zakres prac instalacyjnych:

- wykonanie instalacji hydrantowej oraz montaż szafek hydrantowych HP25 według zaleceń zawartych w „Ekspertyzie technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej”.

Uwaga:

1. Dokumentacja projektowa budowlana powinna zawierać wizualizację korytarzy z pokazaniem zaprojektowanych materiałów (rodzaj, kolory), które powinny nawiązywać do sposobu wykończenia holu wejściowego na parterze, tak, aby parter z piętrem stanowiły spójną całość. Wizualizacja musi być zaakceptowana przez Zamawiającego.
2. Zakres prac może ulec zwiększeniu w przypadku pojawienia się koniecznych do przeprowadzenia prac, które nie zostały uwzględnione powyżej.