

Zakres prac, które powinny być ujęte w dokumentacji projektowej
„Poprawa stanu sanitarno-higienicznego korytarzy i holu na I piętrze w przychodni Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi przy ul. Cieszkowskiego 6”
w ramach realizacji zadania :
„Zapraszamy do wyremontowanej przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 – budżet obywatelski”.

Zakres prac budowlanych:

- wymiana posadzek wraz z cokolikami w korytarzach i holu na I piętrze na nowe: płytki gresowe antypoślizgowe lub wykładzina typu tarkett,
- likwidacja naświetli w korytarzach,
- wykonanie 3 szt. ścianek działowych w korytarzach wraz z drzwiami w klasie odporności ogniowej według zaleceń zawartych w „Ekspertyzie technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej”,
- demontaż listew i narożników odbojowych,
- demontaż kraty wydzielającej klatkę schodową boczną,
- demontaż ścianki działowej drewnianej i wybudowanie nowej w klasie wskazanej odporności ogniowej,
- malowanie ścian (bez lamperii olejnej) i sufitów w korytarzach, holu i na fragmentach ścian od wewnątrz w gabinetach lekarskich (po likwidacji naświetli),
- malowanie klatki schodowej bocznej (bez lamperii olejnej): ściany, biegi i spoczniki od spodu oraz strop nad klatką schodową,
- wymiana wskazanych 2 szt. drzwi wraz z ościeżnicami,
- wymiana drzwi z klatki schodowej bocznej do pomieszczeń rehabilitacji na drzwi w klasie wskazanej odporności ogniowej,
- montaż odbojów ściennych i narożników,
- wymiana krutek wentylacyjnych,
- obudowa płytą g-k ewentualnych rur wodno-kanalizacyjnych.

Zakres prac elektrycznych:

- wykonanie oświetlenia podstawowego (oprawy ledowe) wraz z przebudową rozdzielni w niezbędnym zakresie,
- wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego,
- wykonanie oświetlenia awaryjnego,
- wymiana osprzętu elektrycznego (kontakty, wyłączniki).

Zakres prac instalacyjnych:

- wykonanie instalacji hydrantowej oraz montaż szafek hydrantowych HP25 według zaleceń zawartych w „Ekspertyzie technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej”.

Uwaga:

1. Dokumentacja projektowa budowlana powinna zawierać wizualizację korytarzy z pokazaniem zaprojektowanych materiałów (rodzaj, kolory), które powinny nawiązywać do sposobu wykończenia holu wejściowego na parterze, tak, aby parter z piętrem stanowiły spójną całość. Wizualizacja musi być zaakceptowana przez Zamawiającego.

2. Zakres prac może ulec zwiększeniu w przypadku pojawienia się koniecznych do przeprowadzenia prac, które nie zostały uwzględnione powyżej.

3. Projektant powinien uzgodnić z Zamawiającym sposób prowadzenia przewodów elektrycznych w korytarzu na I piętrze.

W załączeniu:

1 Ekspertyza techniczna dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej - załącznik 1a.

2. RYS_ETPB_01 - załącznik 1b.

3. RYS_ETPB_02 - załącznik 1c.

4. RYS_ETPB_03 - załącznik 1d.

5. RYS_ETPB_04 - załącznik 1e.

6. RYS_ETPB_05 - załącznik 1f.

7. RYS_ETPB_06 - załącznik 1g.

8. Postanowienie - załącznik 1h.