

Przedmiar robót budowlanych Gabinety lekarskie na II piętrze						
Lp.	KNR	Obliczenie ilości	Jedn.	Ilości		Razem
				Poszczególne		
				-	+	
1	Kalkulacja własna	Demontaż kinkietu ściennego wraz z zabezpieczeniem przewodów elektrycznych i likwidacją włącznika: - gabinety nr 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 210, 211:	szt.			9
2	Kalkulacja własna	Demontaż wywietrzaków na filarach przy oknie wraz z zabezpieczeniem i zaszpachlowaniem powstałych otworów: - gabinety nr 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 210, 211: 9x2=	szt.			18
3	Kalkulacja własna	Demontaż drzwiczek do szachtu instalacyjnego na filarze przy oknie wraz z zamurowaniem otworu i otynkowaniem ściany: - gabinety: 202, 204, 206, 211: 4x0,50=	(szt.) m2			(4) 2,00
4	Kalkulacja własna	Demontaż umywalki wraz z zamocowaniem (wspornik stalowy) oraz z podłączeniami wodno-kanalizacyjnymi: - gabinet nr 202, 203, 204, 205, 206, 207, 210, 211, 212:	szt.			9
5	Kalkulacja własna	Demontaż baterii natynkowej i montaż nowej po zakończeniu prac: - gabinet nr 202, 203, 204, 205, 206, 207, 210, 211, 212:	szt.			9
6	KNR 4-01 081915	Skucie płytek okładzinowych ściennych (glazury) przy umywalce: - gabinet 202: [(6+3)x6+6]x0,20x0,25= - gabinet 203: (7+3)x6x0,20x0,25= - gabinet 204: [(7+3)x6+7]x0,20x0,25= - gabinet 205: (7+3)x6x0,20x0,25= - gabinet 206: (7+3)x6x0,20x0,25= - gabinet 207: 9x6x0,20x0,25= - gabinet 210: [(6+4)x6+2]x0,20x0,25= - gabinet 211: (7+3)x6x0,20x0,25= - gabinet 212: (7+3)x6x0,20x0,25=	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2		3,00 3,00 3,35 3,00 3,00 2,70 3,10 3,00 3,00	28,00
7	KNR 4-01 wg 071102	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach murowanych po skuciu glazury: wg poz. 6: założono zwiększenie o 10 %: 28,00x0,10=2,80	m2 m2		28,00 2,80	31,00
8	KNR 4-01 070102	Odbicie tynków wewnętrznych w miejscach wyraźnych spękań i odparzeń o powierzchni tynku w jednym miejscu do 5,00 m2: przyjęto szacunkowo:	m2			15,00
9	KNR 4-01 071102	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat. III na ścianach o powierzchni tynkowanej w jednym miejscu do 2,0 m2: z poz. 8	m2			15,00
10	Kalkulacja własna	Zlikwidowanie licznych rys i spękań powłok malarskich na ścianach i filarach międzyokiennych (powyżej glazury): przyjęto szacunkowo 10%-20 % powierzchni ścian: - gabinet 201: 15,00x1,00x0,20= - gabinet 202: 15,00x1,00x0,10= - gabinet 203: 16,10x1,00x0,10= - gabinet 204: 15,30x1,00x0,20= - gabinet 205: 15,50x1,00x0,15= - gabinet 206: 15,70x1,00x0,15= - gabinet 210: 16,00x1,00x0,10= - gabinet 211: 15,40x1,00x0,10=	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2		3,00 1,50 1,61 3,06 2,33 2,36 1,60 1,54	17,00
11	Kalkulacja własna	Zlikwidowanie licznych rys i spękań powłok malarskich na sufitach: przyjęto szacunkowo 10%-20 % powierzchni sufitów: - gabinet 201: 12,05x0,20= - gabinet 202: 12,00x0,10=	m2 m2		2,41 1,20	

		- gabinet 203: 14,40x0,10= - gabinet 204: 12,75x0,20= - gabinet 205: 13,00x0,10= - gabinet 206: 13,55x0,20= - gabinet 210: 14,30x0,10= - gabinet 211: 12,90x0,10=	m2 m2 m2 m2 m2 m2		1,44 2,55 1,30 2,71 1,43 1,29	15,00
12	Kalkulacja własna	Usunięcie zacieków i wykwitów na suficie i na ścianach przed malowaniem farbą zmywalną np. lateksową: przyjęto szacunkowo 5-15% powierzchni: - gabinet 201: (15,00+12,05)x0,10=27,05x0,10= - gabinet 202: (15,00+12,00)x0,15=27,00x0,15= - gabinet 203: (16,10+14,40)x0,10=30,50x0,10= - gabinet 204: (15,30+12,75)x0,10=28,05x0,10= - gabinet 205: (15,50+13,00)x0,10=28,50x0,10= - gabinet 206: (15,70+13,55)x0,15=29,25x0,10= - gabinet 210: (16,00+14,30)x0,05=30,30x0,05= - gabinet 211: (15,40x12,90)x0,05=28,30x0,05=	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2		2,71 4,05 3,05 2,81 2,85 4,39 1,52 1,42	23,00
13	Kalkulacja własna	Przygotowanie ścian malowanych uprzednio farbą olejną (lamperie do wysokości 2,0 m) do malowania farbą zmywalną (np. lateksową): likwidacja rys i spękań, zeszkobanie łuszczącej się farby, zaspachlowanie nierówności, przeszlifowanie powierzchni itp., ze szczególnym zwróceniem uwagi na fragmenty ścian pod parapetami okiennymi oraz w miejscach po zdemontowanych grzejnikach: - gabinet 201: 15,00x2,00-0,90x2,00= - gabinet 202: 15,00x2,00-0,90x2,00= - gabinet 203: 16,10x2,00-0,90x2,00= - gabinet 204: 15,30x2,00-0,90x2,00= - gabinet 205: 15,50x2,00-0,90x2,00= - gabinet 206: 15,70x2,00-0,90x2,00= - gabinet 207: 15,30x2,00-0,90x2,00= - gabinet 210: 16,00x2,00-0,90x2,00= - gabinet 211: 15,40x2,00-0,90x2,00= - gabinet 212: 15,15x2,00-0,90x2,00= potrącenie z poz. 6: 28,00+10x6x0,25x0,20=	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2		28,20 28,20 30,40 28,80 29,20 29,60 30,20 28,80 29,00 28,50	260,00
14	KNR 4-01 wg 120408 + kalkulacja własna	Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. lateksową) ścian powyżej lamperii malowanych uprzednio farbą emulsyjną, z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań tynku), zeszkobaniem łuszczącej się farby, zmyciem powierzchni, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ościeża okienne: - gabinet 201: 15,00x1,00= - gabinet 202: 15,00x1,00= - gabinet 203: 16,10x1,00= - gabinet 204: 15,30x1,00= - gabinet 205: 15,50x1,00= - gabinet 206: 15,70x1,00= - gabinet 207: 15,30x1,00= - gabinet 210: 16,00x1,00= - gabinet 211: 15,40x1,00= - gabinet 212: 15,15x1,00=	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	15,00 15,00 16,10 15,30 15,50 15,70 15,30 16,00 15,40 15,15		155,00
15	KNR 4-01 wg 120408 + kalkulacja własna	Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. lateksową) sufitów malowanych uprzednio farbą emulsyjną, z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań tynku), zeszkobaniem łuszczącej się farby, zmyciem powierzchni: - gabinet 201: 12,05= - gabinet 202: 12,00= - gabinet 203: 14,40= - gabinet 204: 12,75= - gabinet 205: 13,00= - gabinet 206: 13,55= - gabinet 207: 12,60= - gabinet 210: 14,30= - gabinet 211: 12,90= - gabinet 212: 12,30=	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2		12,05 12,00 14,40 12,75 13,00 13,55 12,60 14,30 12,90 12,30	130,00
16	Kalkulacja własna	Wymiana fragmentu skorodowanej rury żeliwnej kanalizacyjnej wraz z miejscowym rozkuciem ściany: - gabinet 203: - gabinet 211:	kpl. kpl.		1 1	2

17	KNR 0-14 201103	Obudowa rur instalacji wodno-kanalizacyjnej płytą g-k pojedynczo na ruszcie stalowym systemowym grubości 50 mm: - gabinet 202: przyjęto szacunkowo: - gabinet 205: przyjęto szacunkowo: - gabinet 207: przyjęto szacunkowo: - gabinet 210: przyjęto szacunkowo: - gabinet 211: przyjęto szacunkowo:	m2 m2 m2 m2 m2		3,00 1,00 1,00 3,00 1,00	9,00
18	KNR 2-02 082906	Wykonanie fartuchów z glazury na ścianach wokół umywalk do wysokości ok. 1,60 m i szerokości po ok. 0,60 m poza umywalkę z każdej strony (na pełen wymiar płytki), w tym także na zabudowach rur wodno-kanalizacyjnych z płyty g-k: - gabinet 202, 203, 204, 205, 206, 207, 210, 211, 212 wg poz. 6: założono zwiększenie o 20%: 28,00x0,20=	m2 m2		28,00 5,60	34,00
19	Kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż nowych umywalk o szerokości 0,60 m, wraz z podłączeniami (wężyki, syfony, odpływy kanalizacji), ze zwróceniem uwagi na możliwość ponownego montażu szafek wiszących podumywalkowych: - gabinet 202, 203, 204, 205, 206, 207, 210, 211, 212	kpl.			9
20	Kalkulacja własna	Obłożenie kątownikiem aluminiowym i wykonanie wyprawy tynkarskiej filarków międzyokiennej oraz krawędzi ościeży, w tym także także poniżej parapetów (tzw. „wyprowadzenie naroży”): - gabinet 202: 1,80x3+0,80x3= - gabinet 203: 1,80x4+0,80x4= - gabinet 204: 1,80x4+0,80x4= - gabinet 205: 1,80x4+0,80x4= - gabinet 206: 1,80x4+0,80x4= - gabinet 207: 1,80x4+0,80x4= - gabinet 210: 1,80x4+0,80x4= - gabinet 211: 1,80x4+0,80x4=	mb. mb. mb. mb. mb. mb. mb. mb.		7,80 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40	736,00
21	KNR 4-01 wg 120402 + kalkulacja własna	Malowanie dwukrotnie farbą zmywalną np. lateksową starych tynków ścian: - gabinet 201: 15,00x3,00-0,90x2,00= - gabinet 202: 15,00x3,00-0,90x2,00= - gabinet 203: 16,10x3,00-0,90x2,00= - gabinet 204: 15,30x3,00-0,90x2,00= - gabinet 205: 15,50x3,00-0,90x2,00= - gabinet 206: 15,70x3,00-0,90x2,00= - gabinet 207: 15,30x3,00-0,90x2,00= - gabinet 210: 16,00x3,00-0,90x2,00= - gabinet 211: 15,40x3,00-0,90x2,00= - gabinet 212: 15,15x3,00-0,90x2,00= potrącenie z poz. 15: 28,00+10x6x0,25x0,20= założono zwiększenie szacunkowo o 7%: (445,35-31,00)x0,07=414,35x0,07=	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	31,00	43,20 43,20 46,50 44,10 44,70 45,30 44,10 46,20 44,40 43,65	29,00 444,00
22	KNR 4-01 wg 120401 + kalkulacja własna	Malowanie dwukrotnie farbą zmywalną np. lateksową starych tynków sufitów: z poz. 15: założono zwiększenie szacunkowe o 7%: 130,00x0,07=	m2	130,00	9,10	141,00
23	KNR 2-02 wg 1505057 + kalkulacja własna	Malowanie dwukrotnie farbą zmywalną np. lateksową zabudów z płyt g-k, po uprzednim zagruntowaniu: przyjęto szacunkowo (na podstawie poz. 17):	m2			5,00
24	Kalkulacja własna	Przygotowanie do malowania farbą olejną parapetów lastrykowych uprzednio malowanych: zeskrabanie starej tłuszczącej się farby, naprawa rys, spękań i nierówności, przeszlifowanie powierzchni itp., ze szczególnym zwróceniem uwagi na styk parapetu z ościeżami okiennymi i ramą okna: - gabinet 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 210, 211, 212: 1,40x(0,40+0,04+0,30)x10= 1,40x0,74x10=	m2			42,00
25	Kalkulacja Własna	Malowanie parapetów okiennych dwukrotnie farbą olejną (także od spodu): z poz. 24:	m2			42,00

26	Kalkulacja własna	Zamaskowanie otworów w ścianach przy przejściach instalacyjnych przy grzejnikach (montaż tzw. talerzyków): - gabinet 201, 205:	szt.			4
27	Kalkulacja własna	Demontaż starych opraw oświetleniowych: - gabinet 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 210, 211, 212: 10x3=	szt.			30
28	Kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż nowych opraw oświetleniowych ledowych kwadratowych o symbolu LENA LIGHTING S.A. 628085 COMPACT LED EVO N 4800 lm PLX 840 (42W): na zasadzie „sztuka za sztukę” - gabinet 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 210, 211, 212: 10x3=	szt.			30
29	Kalkulacja własna	Demontaż starej i montaż nowej kratki wentylacyjnej w każdym z gabinetów:	szt.			10
30	Kalkulacja własna	Demontaż starych i montaż nowych dekielków przy puszkach elektrycznych we wszystkich gabinetach: przyjęto szacunkowo p 5 szt. na gabinet: 10x5=	szt.			50
31	Kalkulacja własna	Uzupełnienie fug przy glazurze ściennej przy „fartuchu” przy umywalce: - gabinet 201:	mb.			3,00
32	Kalkulacja własna	Wymiana silikonu ochronnego przy umywalce: - gabinet 201:	mb.			1,00
33	KNR 4-01 081805	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych (starej wykładziny typu tarkett): - z poz. 15:	m2			130,00
34	Kalkulacja własna	Zerwanie cokoliczków z tworzyw sztucznych (starej wykładziny typu tarkett): - z poz. 13: - gabinet 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 210, 211, 212: 15,00x2+16,10+15,30+15,50+15,70+ +15,30+16,00+15,40+15,15= - potrącenie otworów drzwiowych: 0,90x10= - założono zwiększenie o 5%: (154,45-9,00)x0,05= 145,45x0,05=	mb. mb. mb.	9,00	154,45 7,27	153,00
35	KNR 4-01 080407	Zerwanie posadzki cementowej w miejscach nierówności, spękań i odparzeń: - założono 40% posadzki do skucia: - z poz. 15: 130,00x0,40=	m2			52,00
36	KNR 2-02 110202 +110203	Wykonanie wylewki cementowej grubości ok. 3,0 cm w miejscach skucia jako podkłady pod wylewkę samopoziomującą: - z poz. 35:	m2			52,00
37	Kalkulacja własna	Dodatek za oczyszczenie powierzchni z resztek kleju, fragmentów wykładzin itp.: - poz. 33:	m2			130,00
38	Kalkulacja własna	Wykonanie wylewki samopoziomującej grubości do 3,00 mm jako podkładu pod wykładzinę typu tarkett: - poz. 33:	m2			130,00
39	Kalkulacja własna	Ułożenie wykładziny typu tarkett wraz z wywiniciem na ściany (cokoliki wysokości 0,10 m) oraz wykonaniem „spawów” w miejscach łączenia: - z poz. 33: - założono zwiększenie o 7 %: 130,00x0,07=	m2 m2		130,00 9,10	140,00
40	Kalkulacja własna	Dodatek za wykonanie cokoliczków wysokości 0,10 m wraz z montażem listwy wyobleniowej: - z poz. 34: - założono zwiększenie o 7 %: 145,45x0,07	mb. mb.		145,45 10,16	156,00
41	KNR 4-01 010813	Wywóz gruzu z rozbieranych konstrukcji betonowych samochodem skrzyniowym na odległość do 1,0 km: - z poz. 35: 52,00x0,03=	m3			1,60
42	KNR 4-01 010816	Dodatek za wywiezienie gruzu na odległość do 10,0 km: - z poz. 41:	m3			1,60