
PRZEDMIAR

Branża budowlana

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA W CZĘŚCI PARTERU BUDYNKU PRZYCHODNI PRZY
UL. ODRZAŃSKIEJ 29 W ŁODZI W RAMACH II ETAPU
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO "ZMIENIAMY PRZYCHODNIĘ
PRZY UL. ODRZAŃSKIEJ 29"
Etap 1 - Poradnia POZ dla dzieci

ADRES INWESTYCJI: DZ. NR EWID. 323/14, 323/18, 325/1, 325/3, 325/8, 325/9, 325/10,
325/16 - OBREB G-23

INWESTOR: Miejskie Centrum Medyczne „Górna” w Łodzi

ADRES INWESTORA: 93 – 252 Łódź , ul. Felińskiego 7

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Witold Krygier

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA: maj 2019

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1		Etap 1 - Poradnia POZ dla dzieci	1	92
1.1		Roboty rozbiórkowe	1	40
1.2		Roboty nowo projektowane	41	54
1.3		Roboty nowo projektowane - wentylacja grawitacyjna	55	70
1.4		Roboty wykończeniowe	71	86
1.5		Dostawa i montaż stolarki drzwiowej	87	92

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:						
1			Etap 1 - Poradnia POZ dla dzieci			
1.1			Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNR 4-01 0354-09		Delikatne wykucie z muru (demontaż) ościeżnicy drzwiowej stalowej o pow. do 2,0 m2 - drzwi zewnętrzne w ścianie szczytowej:	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
2 d.1.1	KNR 4-01 0354-10		Delikatne wykucie z muru (demontaż) ościeżnicy drzwiowej stalowej o pow. ponad 2,0 m2 - drzwi zewnętrzne przeszklone przy pochylni:	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
3 d.1.1	KNR 4-01 0354-09		Wykucie z muru (demontaż) ościeżnic drzwiowych stalowych o pow. do 2,0 m2 - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń:	szt.		
			8	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000
4 d.1.1	KNR 4-01 0354-07 analogia		Demontaż ościeżnic drzwiowych stalowych o pow. do 2,0 m2 osadzonych w ściankach działowych g-k - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń:	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
5 d.1.1	KNR 4-01 0355-03		Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt.		
			14	szt.	14,000	
					RAZEM	14,000
6 d.1.1	KNR 4-01 0355-02		Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt.		
			14	szt.	14,000	
					RAZEM	14,000
7 d.1.1	KNR 4-01 0354-07 analogia		Demontaż drzwi harmonijkowych o powierzchni poniżej 2,0 m2:	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
8 d.1.1	KNR 4-01 0354-09		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
9 d.1.1			Demontaż pozostałości po zabudowie z płyty paździerzowej w okleinie: fragmenty lady sprzedażowej, regałów, pólek itp	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
10 d.1.1	KNR 0-14 2011-03		Demontaż obudowy z płyty g-k istniejącej instalacji mechanicznej	m2		
			12	m2	12,000	
					RAZEM	12,000
11 d.1.1			Demontaż elementów (przewodów) instalacji mechanicznej			
			19,5		19,500	
					RAZEM	19,500
12 d.1.1			Demontaż instalacji klimatyzacji: - sala sprzedażowa w aptece:	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
13 d.1.1	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
			53	m2	53,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	53,000
14 d.1.1	KNR 13-12 0305-01		Demontaż ścianek działowych wykonanych z luksferów	m2		
			3	m2	3,000	
					RAZEM	3,000
15 d.1.1	KNR 4-01 0348-02		Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
			1,05	m3	1,050	
					RAZEM	1,050
16 d.1.1	KNR 4-01 0348-03		Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
			13	m2	13,000	
					RAZEM	13,000
17 d.1.1	KNR 0-14 2012-03		Demontaż sufitów podwieszonych z płyt g-k na ruszcie stalowym systemowym metalowym z kształtowników CD i UD	m2		
			2,5	m2	2,500	
					RAZEM	2,500
18 d.1.1	KNR 0-14 2010-03		Demontaż ścianek działowych g-k na ruszcie stalowym systemowym	m2		
			43	m2	43,000	
					RAZEM	43,000
19 d.1.1	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
			1,5	m2	1,500	
					RAZEM	1,500
20 d.1.1			Wzmocnienie ścian nad powiększonymi (lub nowymi) otworami drzwiowymi w ścianach działowych przed wykonaniem nadproża: przewiercenie 8 szt. otworów i zamocowanie 2 C160 długości około 2,0 m powyżej nadproża po dwóch stronach ściany, skręcenie belek ze sobą i usunięcie po wykonaniu nowego nadproża: - nadproże drzwiowe N2:	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
21 d.1.1	KNR 4-01 0313-02		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
			0,35	m3	0,350	
					RAZEM	0,350
22 d.1.1	KNR 4-01 0313-04		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
			7,5	m	7,500	
					RAZEM	7,500
23 d.1.1	KNR 4-01 0313-04		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
			10	m	10,000	
					RAZEM	10,000
24 d.1.1	KNR 4-01 0703-03		Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
			7,5	m	7,500	
					RAZEM	7,500
25 d.1.1	KNR 4-01 0329-02		Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo- wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
			2	m2	2,000	
					RAZEM	2,000
26 d.1.1	KNR 4-01 0329-02 analogia		Wykucie otworów drzwiowych w ścianach grubości ok. 0,44 m murowanych z cegły pełnej na zaprawie cementowo- wapiennej, poniżej nowo wykonanych nadproży drzwiowych	m3		
			1,2	m3	1,200	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i Wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,200
27 d.1.1	KNR 4-01 0811-07		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
			100	m2	100,000	
					RAZEM	100,000
28 d.1.1	KNR 4-01 0804-07		Zerwanie posadzki cementowej	m2		
			90	m2	90,000	
					RAZEM	90,000
29 d.1.1	KNR 4-01 0212-01		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
			0,15	m3	0,150	
					RAZEM	0,150
30 d.1.1			Dodatek za ewentualne usunięcie izolacji posadzek do warstwy wylewki betonowej na gruncie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
31 d.1.1	KNR 4-01 0212-01		Skucie podkładu z chudego betonu grubości 0,10 m jako warstwy podkładowej pod posadzki	m3		
			9	m3	9,000	
					RAZEM	9,000
32 d.1.1	KNR 4-01 0106-01		Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m3		
			13,5	m3	13,500	
					RAZEM	13,500
33 d.1.1	KNR 4-01 0106-04		Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
			22,5	m3	22,500	
					RAZEM	22,500
34 d.1.1	KNR 4-01 0701-02		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
			20	m2	20,000	
					RAZEM	20,000
35 d.1.1	KNR 4-01 0711-02		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
			20	m2	20,000	
					RAZEM	20,000
36 d.1.1	KNR 4-01 0108-06		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3		
			13,5	m3	13,500	
					RAZEM	13,500
37 d.1.1	KNR 4-01 0108-08		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m3		
			13,5	m3	13,500	
					RAZEM	13,500
38 d.1.1	KNR 4-01 0108-13		Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3		
			4,2	m3	4,200	
					RAZEM	4,200
39 d.1.1	KNR 4-01 0108-14		Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km	m3		
			16	m3	16,000	
					RAZEM	16,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40 d.1.1	KNR 4-01 0108-16		Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m3		
			20,20	m3	20,200	
					RAZEM	20,200
1.2			Roboty nowo projektowane			
41 d.1.2	KNR 2-02 1101-07		Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3		
			13,5	m3	13,500	
					RAZEM	13,500
42 d.1.2	KNR 2-02 1101-02		Wykonanie podkładu pod posadzki wewnątrz budynku z betonu C 8/10 grubości 0,10 m	m3		
			9	m3	9,000	
					RAZEM	9,000
43 d.1.2	KNR 2-02 0607-01		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
			90	m2	90,000	
					RAZEM	90,000
44 d.1.2	KNR 2-02 0609-03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
			90	m2	90,000	
					RAZEM	90,000
45 d.1.2	NNRNKB 202 1126-01 + NNRNKB 202 1126-03 analogia		Wykonanie wylewki cementowej grubości 0,05 m, zbrojonej siatką, jako podkładu pod warstwy wykończeniowe posadzki	m2		
			90	m2	90,000	
					RAZEM	90,000
46 d.1.2	KNR 4-01 0705-03		Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
			12	m	12,000	
					RAZEM	12,000
47 d.1.2	KNR 4-01 0705-02		Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
			40	m	40,000	
					RAZEM	40,000
48 d.1.2	KNR 4-01 0711-03		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
			53	m2	53,000	
					RAZEM	53,000
49 d.1.2	KNR 4-01 0711-02		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
			20	m2	20,000	
					RAZEM	20,000
50 d.1.2	KNNR 2 0306-04 analogia		Wymurowanie ścian działowych z bloczków z gazobetonu H+H grubości 0,12 m na zaprawie cementowo-wapiennej M5 (nie przewidziano zaprawy systemowej cienkowarstwowej): Uwaga: Przyjęto murowanie ścian działowych na warstwie podkładu betonowego	m2		
			27	m2	27,000	
					RAZEM	27,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51 d.1.2	KNNR 2 0306-02 analogia		Zamurowanie bloczkami z gazobetonu H+H na zaprawie cementowo-wapiennej M5 otworów drzwiowych na pełną grubość ściany	m3		
			2,2	m3	2,200	
					RAZEM	2,200
52 d.1.2	KNNR 2 0306-06 analogia		Osadzenie nadproży drzwiowych systemowych H+H długości 1,50 m nad nowo projektowanymi otworami drzwiowymi:	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
53 d.1.2	KNR 0-14 2010-04		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101	m2		
			4	m2	4,000	
					RAZEM	4,000
54 d.1.2			Dodatek za wykonanie otworu drzwiowego (wzmocnienie krawędzi otworu, wykonanie nadproża systemowego) w ścianie działowej g-k na ruszcie stalowym systemowym grub. 0,10 m	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.3			Roboty nowo projektowane - wentylacja grawitacyjna			
55 d.1.3	KNR 4-01 0333-04		Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
56 d.1.3	KNR 4-01 0333-01		Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
57 d.1.3	KNR 4-01 0208-03		Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.		
			14	szt.	14,000	
					RAZEM	14,000
58 d.1.3	KNR 4-01 0208-08		Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu gruzowego o grubości do 40 cm	szt.		
			7	szt.	7,000	
					RAZEM	7,000
59 d.1.3	KNR 2-02 0122-07		Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych	m		
			32	m	32,000	
					RAZEM	32,000
60 d.1.3	KNR 2-02 0123-07		Obudowanie kominów jw. bloczkami z gazobetonu H+H grubości 0,08 m	m2		
			21	m2	21,000	
					RAZEM	21,000
61 d.1.3	KNR 2-02 0609-10 analogia		Ocieplenie kominów wentylacji grawitacyjnej po obudowaniu bloczkami z gazobetonu H+H styropianem grubości 0,06 m (w przestrzeni stropodachu wentylowanego oraz powyżej połaci dachowej)	m2		
			14	m2	14,000	
					RAZEM	14,000
62 d.1.3	KNR 0-23 2612-06 + KNR 0-23 0931-01		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach + nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2		
			9	m2	9,000	
					RAZEM	9,000
63 d.1.3			Wykonanie i osadzenie klinów styropianowych na obwodzie kominów na styku z połacią dachu	m2		
			9	m2	9,000	
					RAZEM	9,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
64 d.1.3	KNR 0-22 0529-04 analogia		Doklejenie pasków papy termozgrzewalnej grubości 0,30 m jako wywiniecia na kominy	m2		
			3,5	m2	3,500	
					RAZEM	3,500
65 d.1.3	KNR 0-23 0931-02		Wykonanie zewnętrznej wyprawy elewacyjnej - tynk silikonowy barwiony w masie (zblizony kolorem do elewacji budynku)	m2		
			9	m2	9,000	
					RAZEM	9,000
66 d.1.3	KNR 2-02 0506-01		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m2		
			2,5	m2	2,500	
					RAZEM	2,500
67 d.1.3	KNR 2-02 0506-02 kalk. własna		Wykonanie czap kominowych z blachy stalowej powlekanej mocowanej do konstrukcji kominów za pomocą np. wsporników stalowych.	m2		
			1,5	m2	1,500	
					RAZEM	1,500
68 d.1.3			Dodatek za wycinanie styropianu i warstw papy nawierzchniowej przy wykonywaniu otworów w konstrukcji dachy dla przejść kominów wentylacji grawitacyjnej	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
69 d.1.3			Dodatek za otynkowanie i pomalowanie powierzchni kominów w przestrzeni I piętra oraz naprawy posadzek na I piętrze przy przebijaniu otworów w stopie dla wyprowadzenia wentylacji grawitacyjnej	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
70 d.1.3			Osadzenie w poziomie stropu nad parterem oraz stropu nad I piętrzem wymianów stalowych 1 IPE 100 długości 0,80 m w celu zapewnienia oparcia murowanych z kształtek ceramicznych przewodów wentylacji grawitacyjnej na dwóch sąsiednich belkach stropu gęstożebrowego. Uwaga: W przypadku gdy komin murowany jest przy ścianie, od strony ściany ułożyć wymian z kątownika 50x30x5, dłuższym bokiem do ściany.	m		
			10	m	10,000	
					RAZEM	10,000
1.4			Roboty wykończeniowe			
71 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży (pom. 1,2,3,5,6,4,7)	m2		
			(13,66 + 18,35 + 13,09 + 12,59 + 16,15) * 2,80	m2	206,752	
			0,8 * (11,7 + 9,0)	m2	16,560	
			10,08 + 19,31 + 13,09 + 4,95 + 3,93 + 12,26 + 13,12	m2	76,740	
			1,8 * 0,6 + 1,5 * 1,5	m2	3,330	
			1,5 + 1,5	m2	3,000	
			0,6 * 1,5 + 2,5 * 0,6	m2	2,400	
			(9,02 + 9,85) * 2,0	m2	37,740	
					RAZEM	346,522
72 d.1.4	KNR 2-02 0815-04		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
			(13,66 + 18,35 + 13,09 + 12,59 + 16,15) * 2,80	m2	206,752	
			0,8 * (11,7 + 9,0)	m2	16,560	
					RAZEM	223,312
73 d.1.4	KNR 2-02 0815-06		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
			10,08 + 19,31 + 13,09 + 4,95 + 3,93 + 12,26 + 13,12	m2	76,740	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	76,740
74 d.1.4	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - kolory pastelowe wg projektu kolorystyki do zastosowania w służbie zdrowia	m2		
			(13,66 + 18,35 + 13,09 + 12,59 + 16,15) * 2,80	m2	206,752	
			0,8 * (11,7 + 9,0)	m2	16,560	
			10,08 + 19,31 + 13,09 + 4,95 + 3,93 + 12,26 + 13,12	m2	76,740	
					RAZEM	300,052
75 d.1.4	KNR 0-12 0829-03		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - fartuch z płytek białych 30x60 cm	m2		
	2		1,8 * 0,6 + 1,5 * 1,5	m2	3,330	
	5		1,5 + 1,5	m2	3,000	
	6		0,6 * 1,5 + 2,5 * 0,6	m2	2,400	
					RAZEM	8,730
76 d.1.4	KNR 0-12 0829-03		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 60 cm - na klej - Wc (4 i 7)	m2		
			(9,02 + 9,85) * 2,0	m2	37,740	
					RAZEM	37,740
77 d.1.4	KNR 2-02 1113-08 analogia		Dostawa i montaż - listew winylowych gr 1,5 mm i szerokości 30 cm mm wykończonych profilami systemowymi (odboje poziome)	m		
			5,2	m	5,200	
					RAZEM	5,200
78 d.1.4	kalk. własna		Wykonanie wylewki samopoziomującej pod posadzkę gr. do 5 mm	m2		
			13,09	m2	13,090	
			4,95 + 3,93	m2	8,880	
	1,2,5,6		10,08 + 19,31 + 12,26 + 13,12	m2	54,770	
					RAZEM	76,740
79 d.1.4	KNR 2-02 1118-08		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki gress 60x60 cm układane na klej metodą zwykłą pom nr 3	m2		
			13,09	m2	13,090	
					RAZEM	13,090
80 d.1.4	KNR 2-02 1118-08		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki gress 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą pom nr 4 i 6	m2		
			4,95 + 3,93	m2	8,880	
					RAZEM	8,880
81 d.1.4	KNR 2-02 1119-01		Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża	m		
			13,46	m	13,460	
					RAZEM	13,460
82 d.1.4	KNR 2-02 1119-02		Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą	m		
			13,46	m	13,460	
					RAZEM	13,460
83 d.1.4	KNR 2-02 1112-05 analogia		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - typu Tarkett do zastosowania w służbie zdrowia, wykładzina wywinęta na ściany 15 cm.	m2		
	1,2,5,6		10,08 + 19,31 + 12,26 + 13,12	m2	54,770	
					RAZEM	54,770
84 d.1.4			Siedziska	kpl.		
			4	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
85 d.1.4			Kącik zabaw dla dzieci (stolik + 2 krzeselak)	kpl.		
			1	kpl.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,000
86 d.1.4			Dostawa i montaż nakładek PCV na parapety (szerokość do 40 cm, długość 120 cm)	szt		
			10	szt	10,000	
					RAZEM	10,000
1.5			Dostawa i montaż stolarki drzwiowej			
87 d.1.5			Dostarczenie i montaż drzwi jednoskrzydłowych D1	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	3,000
88 d.1.5			Dostarczenie i montaż drzwi jednoskrzydłowych D2	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
89 d.1.5			Dostarczenie i montaż drzwi jednoskrzydłowych D3	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
90 d.1.5			Dostarczenie i montaż drzwi jednoskrzydłowych D4	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	3,000
91 d.1.5			Dostarczenie i montaż drzwi jednoskrzydłowych D5	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
92 d.1.5			Dostarczenie i montaż drzwi jednoskrzydłowych DA1	m2		
			2,37 * 2,7	m2	6,399	
					RAZEM	6,399