
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń na II piętrze na pracownię RTG w budynku Przychodni Miejskiego Centrum Medycznego "Górna"
ADRES INWESTYCJI : 93-311 Łódź, ul. Rzgowska 170
INWESTOR : Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi
ADRES INWESTORA : 93-252 Łódź, ul. Felińskiego 7
BRANŻA : Elektryczna
DATA OPRACOWANIA : 04.2019

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ:

INWESTOR :

Data opracowania
04.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Przebudowa pomieszczeń na II piętrze na pracownię RTG w budynku Przychodni Miejskiego Centrum Medycznego "Górna"						
1		INSTALACJE ELEKTRYCZNE - KOSZTY NIE KWALIFIKOWANE (POM. SOCJALNE I SZATNIA)				
1 d.1	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	40		
2 d.1	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	40		
3 d.1	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³	40*0,025* 0,01 = 0,010		
4 d.1	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe <i>Przewód YDY-450/750V 3x1,5mm²</i>	m	18		
5 d.1	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe <i>Przewód YDY-450/750V 3x2,5mm²</i>	m	22		
6 d.1	KNNR 5 1209-0501	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	2		
7 d.1	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany	szt.	10		
8 d.1	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm <i>Puszka PO 60 mm końcowa bez pokrywy</i>	szt.	10		
9 d.1	KNNR 5 0302-05	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach	szt.	4		
10 d.1	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej <i>S54:Włącznik 1-bieg. p/t</i>	szt.	1		
11 d.1	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej <i>S54:Przełącznik świecznikowy p/t</i>	szt.	1		
12 d.1	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtynkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² <i>S54:Gniazdo 2-bieg. pojedyn.z uziem. p/t</i>	szt.	3		
13 d.1	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtynkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² <i>S54:Gniazdo 2-bieg. pojedyn.z uziem. p/t-IP44</i>	szt.	1		
14 d.1	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) <i>Oprawa ozn. 2 - np. LENA LIGHTING S.A. COMPACT LED EVO N 2950lm PLX 840 (24W) 4000K</i>	kpl.	3		
Razem dział: INSTALACJE ELEKTRYCZNE - KOSZTY NIE KWALIFIKOWANE (POM. SOCJALNE I SZATNIA)						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	14,7533		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	cement portlandzki CEM 1	t	0,0019		
2.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0,0016		
3.	Oprawa ozn. 2 - np. LENA LIGHTING S.A. COMPACT LED EVO N 2950lm PLX 840 (24W) 4000K	szt.	3,0000		
4.	piasek do betonów	m ³	0,0110		
5.	Przewód YDY-450/750V 3x1,5mm ²	m	18,7200		
6.	Przewód YDY-450/750V 3x2,5mm ²	m	22,8800		
7.	Puszka okrągła uniwers.PO-80 z pokrywą pt	szt	4,0800		
8.	Puszka PO 60 mm końcowa bez pokrywy	szt	10,2000		
9.	S54:Gniazdo 2-bieg. pojedyn.z uziem. p/t	szt	3,0600		
10.	S54:Gniazdo 2-bieg. pojedyn.z uziem. p/t-IP44	szt	1,0200		
11.	S54:Przełącznik świecznikowy p/t	szt	1,0200		
12.	S54:Ramka 1-krotna	szt	10,0000		
13.	S54:Wyłłącznik 1-bieg. p/t	szt	1,0200		
14.	Złączki instalacyjne WAGO	szt	16,4000		
15.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	----	-------	------------	---------

Słownie: