
PRZEDMIAR

Branża budowlana

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: "Poprawa stanu sanitarno-higienicznego gabinetów lekarskich, zabiegowych i sanitariatów w budynku Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi, ul. Tatrzańska 109 - budżet obywatelski".

ADRES INWESTYCJI: Łódź, ul. Tatrzańska

INWESTOR: Miejskie Centrum Medyczne „Górna” w Łodzi

ADRES INWESTORA: 93 – 252 Łódź , ul. Felińskiego 7

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Witold Krygier

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA: czerwiec 2019

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1		Poprawa stanu sanitarno-higienicznego sanitariatów na parterze	1	42
2		Poprawa stanu sanitarno-higienicznego gabinetów pielęgniarek na II piętrze	43	96
3		Poprawa stanu sanitarno-higienicznego gabinetów lekarskich w poradni POZ dla dzieci chorych na I piętrze	97	149
4		Poprawa stanu sanitarno-higienicznego gabinetów lekarskich na I piętrze	150	209

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i Wycienienia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:						
1			Poprawa stanu sanitarno-higienicznego sanitariatów na parterze			
1 d.1	KNR 4-01 0354-09		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 4-01 0355-03		Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
3 d.1	KNR 4-01 0355-02		Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
4 d.1	KNR 4-02 0235-08		Demontaż muszli ustępowej kompaktowej wraz z podłączeniami	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
5 d.1	KNR 4-02 0235-06		Demontaż umywalki wraz z podłączeniami:	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
6 d.1	KNR 4-02 0132-01		Demontaż baterii sztorcowej:	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
7 d.1	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
			29	m2	29,000	
					RAZEM	29,000
8 d.1			Demontaż obudowy podłączeń wodno-kanalizacyjnych płytą g-k na ruszcie systemowym:	m2		
			11	m2	11,000	
					RAZEM	11,000
9 d.1			Demontaż opraw oświetleniowych sufitowych, wmontowanych w kaseton stropu podwieszonego:	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
10 d.1			Demontaż stropu podwieszonego kasetonowego typu Armstrong:	m2		
			8	m2	8,000	
					RAZEM	8,000
11 d.1	KNR 4-01 0701-02		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
			2	m2	2,000	
					RAZEM	2,000
12 d.1	KNR 4-01 0705-01		Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych kat. III pasami o szerokości do 0,15 m na ścianach po wykuciu starej i osadzeniu nowej ościeżnicy drzwiowej	m		
			10	m	10,000	
					RAZEM	10,000
13 d.1	KNR 4-01 0811-07		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
			8	m2	8,000	
					RAZEM	8,000
14 d.1	KNR 4-01 0804-07		Zerwanie posadzki cementowej	m2		
			8	m2	8,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	8,000
15 d.1	KNR 4-01 0711-02		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
			2	m2	2,000	
					RAZEM	2,000
16 d.1	KNR 4-01 0711-02		Uzupełnienie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach murowanych po skuciu glazury	m2		
			29	m2	29,000	
					RAZEM	29,000
17 d.1	KNR 0-14 2011-03		Obudowa rur instalacji wodno-kanalizacyjnej płytą g-k pojedynczo na ruszcie stalowym systemowym grubości 50 mm	m2		
			12	m2	12,000	
					RAZEM	12,000
18 d.1			Osadzenie w zabudowach jw. drzwiczek rewizyjnych:	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
19 d.1			Wykonanie podłączenia wodno - kanalizacyjnego muszli ustępowej wiszącej na konstrukcji typu Geberit z wykorzystaniem istniejących mediów, z ewentualną wymianą odcinków rur:	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
20 d.1			Wykonanie podłączenia wodno - kanalizacyjnego umywalki z półpostumentem z wykorzystaniem istniejących mediów z ewentualną wymianą i wkuciem w ścianę odcinków rur:	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
21 d.1			Wykonanie izolacji powłokowej ścian przed ułożeniem płytek (glazury):	m2		
			28	m2	28,000	
					RAZEM	28,000
22 d.1	KNR 2-02 0829-06		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m2		
			29	m2	29,000	
					RAZEM	29,000
23 d.1	KNR 2-02 1102-02 1102-03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na gładko	m2		
			8	m2	8,000	
					RAZEM	8,000
24 d.1			Wykonanie izolacji powłokowej posadzki przed ułożeniem płytek z gresu antypoślizgowego:	m2		
			8	m2	8,000	
					RAZEM	8,000
25 d.1	KNR 2-02 1118-08		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
			9	m2	9,000	
					RAZEM	9,000
26 d.1	kalk. własna		Usunięcie drobnych spękań i zarysowań - ściany	m2		
			1,6	m2	1,600	
					RAZEM	1,600
27 d.1			Usunięcie wykwitów i zacieków przed malowaniem	m2		
			2,5	m2	2,500	
					RAZEM	2,500

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.1	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. lateksową) ścian malowanych uprzednio farbą olejną (lamperie do wysokości 1,60 m), z zeszkrobaniem łuszczącej się farby, zmyciem powierzchni, poszpachlowaniem nierówności, wygładzeniem i przeszlifowaniem ścian:	m2		
			16	m2	16,000	
					RAZEM	16,000
29 d.1	KNR 4-01 1204-02		Malowanie dwukrotnie farbą zmywalną np. lateksową ścian	m2		
			18	m2	18,000	
					RAZEM	18,000
30 d.1	KNR 0-14 2012-03		Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m2		
			8	m2	8,000	
					RAZEM	8,000
31 d.1			Dostarczenie i montaż nowych opraw sufitowych ledowych o symbolu np. LENA LIGHTING S.A. DIONE LED PLUS 2550 lm 840 (22W):	szt		
			4	szt	4,000	
					RAZEM	4,000
32 d.1			Dodatek na wykonanie niezbędnej adaptacji instalacji elektrycznej (montaż opraw sufitowych) oraz zamontowanie nowych włączników światła:	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
33 d.1			Dostarczenie i montaż drzwi jednoskrzydłowych, w konstrukcji aluminiowej, pełnych, białych, z nawiewem dolnym, z zamkiem przekręcanym od wewnątrz, o wymiarach w świetle ościeżnicy min. 0,90x2,00 m, takich, aby skrzydło drzwiowe po otwarciu nie zawężyło wymaganego światła przejścia. Drzwi powinny być dopasowane do drzwi występujących w przychodni.	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
34 d.1			Wymiana kratki wentylacyjnej na nową z osadzeniem wentylatorka załączającego się z chwilą zapalenia światła i wyłączającego się z kilkuminutowa zwłoką po zgaszeniu światła:	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
35 d.1			Demontaż starych i montaż nowych kontaktów elektrycznych dwuklawiszowych:	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
36 d.1			Demontaż starych i montaż nowych dekielków przy puszkach elektrycznych:	szt		
			4	szt	4,000	
					RAZEM	4,000
37 d.1			Montaż pochwytu dla osób niepełnosprawnych montowanego do podłogi, podnoszonego:	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	3,000
38 d.1	KNR-W 2-15 0230-05 + KNR-W 2-15 0230-02		Dostarczenie montaż nowej umywalki szerokości 0,60 m z półpostumentem	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
39 d.1	KNR-W 2-15 0137-01		Dostarczenie i montaż baterii sztorcowej:	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
40 d.1	KNR-W 2-15 0233-03		Dostarczenie i montaż nowej muszli ustępowej wiszącej z deską wolnoopadającą:	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
41 d.1	KNR 4-01 0108-13		Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3		
			0,65	m3	0,650	
					RAZEM	0,650
42 d.1	KNR 4-01 0108-16		Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m3		
			0,65	m3	0,650	
					RAZEM	0,650
2			Poprawa stanu sanitarno-higienicznego gabinetów pielęgniarek na II piętrze			
43 d.2	KNR 4-01 0354-04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
44 d.2	KNR 4-01 0354-04		Demontaż ościeżnic drzwiowych metalowych o pow. do 2,0 m2, osadzonych w ściankach działowych g-k:	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
45 d.2	KNR 4-01 0355-03		Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
46 d.2	KNR 4-01 0355-02		Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt.		
			7	szt.	7,000	
					RAZEM	7,000
47 d.2			Demontaż karniszy okiennych (lub rolet pionowych):	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	3,000
48 d.2			Rozebranie ścianek działowych z płyty g-k wraz z naświetlem okiennym:	m2		
			24	m2	24,000	
					RAZEM	24,000
49 d.2	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
			3,5	m2	3,500	
					RAZEM	3,500
50 d.2	KNR 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
			53	m2	53,000	
					RAZEM	53,000
51 d.2			Zerwanie cokolików z tworzyw sztucznych (starej wykładziny typu tarkett)	m		
			66	m	66,000	
					RAZEM	66,000
52 d.2	KNR 4-01 0804-07		Zerwanie posadzki cementowej	m2		
			16	m2	16,000	
					RAZEM	16,000
53 d.2			Dodatek za oczyszczenie powierzchni z resztek kleju, fragmentów wykładzin itp.:	m2		
			37	m2	37,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	37,000
54 d.2	KNR 4-01 0701-02		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
			15	m2	15,000	
					RAZEM	15,000
55 d.2	KNR 4-01 0705-01		Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
			27	m	27,000	
					RAZEM	27,000
56 d.2	KNR 4-01 0711-02		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
			15	m2	15,000	
					RAZEM	15,000
57 d.2	KNR 4-01 0711-02		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
			3,5	m2	3,500	
					RAZEM	3,500
58 d.2	kalk. własna		Usunięcie drobnych spękań i zarysowań - ściany	m2		
			11	m2	11,000	
					RAZEM	11,000
59 d.2			Usunięcie drobnych spękań i zarysowań - sufity	m2		
			5,5	m2	5,500	
					RAZEM	5,500
60 d.2			Usunięcie wykwitów i zacieków przed malowaniem	m2		
			24	m2	24,000	
					RAZEM	24,000
61 d.2			Wzmocnienie ścian nad powiększaniem (lub nowymi) otworami drzwiowymi w ścianach działowych przed wykonaniem nadproża: przewiercenie 8 szt. otworów i zamocowanie 2 C160 długości około 2,0 m powyżej nadproża po dwóch stronach ściany, skręcenie belek ze sobą i usunięcie po wykonaniu nowego nadproża: - nadproże drzwiowe N2:	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
62 d.2	KNR 4-01 0313-02		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
			0,035	m3	0,035	
					RAZEM	0,035
63 d.2	KNR 4-01 0313-04		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
			1,5	m	1,500	
					RAZEM	1,500
64 d.2	KNR 4-01 0313-06		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
65 d.2	KNR 4-01 0703-03		Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	m	1,000	
					RAZEM	1,000
66 d.2	KNR 4-01 0705-03		Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
			4	m	4,000	
					RAZEM	4,000
67 d.2	KNR 0-14 2010-03		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m2		
			26	m2	26,000	
					RAZEM	26,000
68 d.2			Dodatek za wykonanie otworu drzwiowego (wzmocnienie krawędzi otworu, wykonanie nadproża systemowego) w ścianie działowej g-k na ruszcie stalowym systemowym grub. 0,10 m	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
69 d.2	KNR 0-14 2011-03		Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 100 - 01	m2		
			6	m2	6,000	
					RAZEM	6,000
70 d.2			Osadzenie w zabudowach jw. krętek wentylacyjnych	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
71 d.2	kalk. własna		Wykonanie wylewki samopoziomującej pod posadzkę gr. do 5 mm	m2		
			58	m2	58,000	
					RAZEM	58,000
72 d.2	KNR 2-02 1112-05 analogia		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - typu Tarkett do zastosowania w służbie zdrowia, wykładzina wywinięta na ściany 15 cm.	m2		
	1,2,5,6		58	m2	58,000	
					RAZEM	58,000
73 d.2			Dodatek za wykonanie cokołików wysokości 0,10 m wraz z montażem listwy wyobleniowej	m		
			62	m	62,000	
					RAZEM	62,000
74 d.2	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. lateksową) ścian malowanych uprzednio farbą emulsyjną, z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań tynku), zeszkrobaniem łuszczącej się farby, zmyciem powierzchni:	m2		
			74	m2	74,000	
					RAZEM	74,000
75 d.2	KNR 4-01 1204-08 analogia		Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. lateksową) ścian malowanych uprzednio farbą olejną (lamperia olejna) z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań tynku), zeszkrobaniem łuszczącej się farby, zmatowaniem i przeszlifowaniem powierzchni:	m2		
			32	m2	32,000	
					RAZEM	32,000
76 d.2	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. lateksową) sufitów malowanych uprzednio farbą emulsyjną, z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań tynku), zeszkrobaniem łuszczącej się farby, zmyciem powierzchni	m2		
			53	m2	53,000	
					RAZEM	53,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
77 d.2	KNR 4-01 1204-08 analogia		Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. lateksową) nowych tynków ścian (po skuciu glazury) z wygładzeniem powierzchni tynku	m2		
			3,5	m2	3,500	
					RAZEM	3,500
78 d.2	KNR 4-01 0708-01 kalk. własna		Dodatek za „wyprowadzenie” narożników przy ościeżach okiennych kątownikiem aluminiowym	m		
			16	m	16,000	
					RAZEM	16,000
79 d.2	KNR 4-01 1204-02		Malowanie dwukrotnie farbą zmywalną np. lateksową ścian	m2		
			119	m2	119,000	
					RAZEM	119,000
80 d.2	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
			59	m2	59,000	
					RAZEM	59,000
81 d.2	KNR 2-02 1505-05		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
			97	m2	97,000	
					RAZEM	97,000
82 d.2			Wykonanie nakładki na parapet z pcw:	m		
			9	m	9,000	
					RAZEM	9,000
83 d.2			Demontaż starych opraw oświetleniowych	szt		
			9	szt	9,000	
					RAZEM	9,000
84 d.2			Dostarczenie i montaż nowych opraw sufitowych ledowych o symbolu LENA LIGHTING S.A COMPACT LED EVO N 4800 lm PLX 840 (425): na zasadzie „sztuka za „sztukę”	szt		
			9	szt	9,000	
					RAZEM	9,000
85 d.2			Dostarczenie i montaż nowych opraw sufitowych ledowych o symbolu np. LENA LIGHTING S.A. DIONE LED PLUS 2550 lm 840 (22W), na zasadzie „sztuka za „sztukę”	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
86 d.2			Dodatek na wykonanie niezbędnej adaptacji instalacji elektrycznej (montaż opraw sufitowych) oraz zamontowanie nowych włączników światła:	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
87 d.2			Dostarczenie i montaż drzwi jednoskrzydłowych, pełnych, typowych, o wymiarach w świetle ościeżnicy min. 0,90x2,00 m, takich, aby skrzydło drzwiowe po otwarciu nie zawężyło wymaganego światła przejścia, ościeżnica obejmująca dostosowana do szerokości ściany ok. 0,10 m, drzwi dopasowane kolorem i formą do drzwi występujących w przychodni (drzwi w gabinecie zabiegowym):	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
88 d.2			Dostarczenie i montaż drzwi jednoskrzydłowych, pełnych, typowych, o wymiarach w świetle ościeżnicy min. 0,80x2,00 m, takich, aby skrzydło drzwiowe po otwarciu nie zawężyło wymaganego światła przejścia, ościeżnica obejmująca dostosowana do szerokości ściany ok. 0,10 m, drzwi dopasowane kolorem i formą do drzwi występujących w przychodni (drzwi do szatni):	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
89 d.2			Demontaż starych i montaż nowych krutek wentylacyjnych:	szt		
			6	szt	6,000	
					RAZEM	6,000
90 d.2			Demontaż starych i montaż nowych gniazdek elektrycznych	kpl.		
			15	kpl.	15,000	
					RAZEM	15,000
91 d.2			Demontaż starych i montaż nowych kontaktów elektrycznych dwuklawiszowych:	kpl.		
			4	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
92 d.2			Demontaż starych i montaż nowych dekielków przy puszkach elektrycznych:	szt		
			10	szt	10,000	
					RAZEM	10,000
93 d.2			Dostarczenie i montaż rolet okiennych naszybowych w ciemnym kolorze, zaciemniających:	m2		
			11	m2	11,000	
					RAZEM	11,000
94 d.2	KNR 4-01 0108-13		Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3		
			0,8	m3	0,800	
					RAZEM	0,800
95 d.2	KNR 4-01 0108-16		Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m3		
			0,8	m3	0,800	
					RAZEM	0,800
96 d.2			Demontaż zbędnego okablowania: internet, telefon:	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
3			Poprawa stanu sanitarno-higienicznego gabinetów lekarskich w poradni POZ dla dzieci chorych na I piętrze			
97 d.3	KNR 4-01 0354-04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
98 d.3	KNR 4-01 0355-03		Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
99 d.3	KNR 4-01 0355-02		Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
100 d.3	KNR 4-02 0235-06		Demontaż umywalki wraz z podłączeniami:	kpl.		
			1	kpl.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,000
101 d.3	KNR 4-02 0132-01		Demontaż baterii naściennej	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
102 d.3			Demontaż i zaślepienie zbędnych podłączeń wodno-kanalizacyjnych wraz z wkuciem końcówek w ścianę	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
103 d.3			Demontaż karniszy okiennych (lub rolet pionowych):	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
104 d.3	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
			5	m2	5,000	
					RAZEM	5,000
105 d.3	KNR 4-01 0348-03		Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
			7,5	m2	7,500	
					RAZEM	7,500
106 d.3			Wzmocnienie ścian nad powiększonymi (lub nowymi) otworami drzwiowymi w ścianach działowych przed wykonaniem nadproża: przewiercenie 8 szt. otworów i zamocowanie 2 C160 długości około 2,0 m powyżej nadproża po dwóch stronach ściany, skręcenie belek ze sobą i usunięcie po wykonaniu nowego nadproża: - nadproże drzwiowe N2:	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
107 d.3	KNR 4-01 0313-02		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
			0,1	m3	0,100	
					RAZEM	0,100
108 d.3	KNR 4-01 0313-04		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
			2,5	m	2,500	
					RAZEM	2,500
109 d.3	KNR 4-01 0313-06		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
110 d.3	KNR 4-01 0703-03		Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
			1	m	1,000	
					RAZEM	1,000
111 d.3	KNR 4-01 0349-02		Powiększenie otworu drzwiowego poniżej nowo wykonanego nadproża w ścianie działowej o grubości 0,12 m poprzez delikatne rozkucie ściany z jednej strony:	m3		
			0,3	m3	0,300	
					RAZEM	0,300
112 d.3	KNR 4-01 0701-02		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
			7	m2	7,000	
					RAZEM	7,000
113 d.3	KNR 4-01 0705-01		Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych kat. III pasami o szerokości do 0,15 m na ścianach po wykuciu starej ościeżnicy drzwiowej oraz demontażu ścianek działowych 9w tym także na suficie):	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			18	m	18,000	
					RAZEM	18,000
114 d.3	KNR 4-01 0705-03		Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
			3	m	3,000	
					RAZEM	3,000
115 d.3	KNR 4-01 0711-02		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
			7	m2	7,000	
					RAZEM	7,000
116 d.3	KNR 4-01 0711-02 analogia		Uzupełnienie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach murowanych po skuciu glazury:	m2		
			5	m2	5,000	
					RAZEM	5,000
117 d.3	KNR 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
			25	m2	25,000	
					RAZEM	25,000
118 d.3			Zerwanie cokolików z tworzyw sztucznych (starej wykładziny typu tarkett)	m		
			26	m	26,000	
					RAZEM	26,000
119 d.3	KNR 4-01 0811-07		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
			10	m2	10,000	
					RAZEM	10,000
120 d.3			Dodatek za oczyszczenie powierzchni z resztek kleju, fragmentów wykładzin itp.:	m2		
			25	m2	25,000	
					RAZEM	25,000
121 d.3			Wykonanie podłączenia wodno - kanalizacyjnego umywalki z półpostumentem z wykorzystaniem istniejących mediów z ewentualną wymianą i wkuciem w ścianę odcinków rur	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
122 d.3	KNR 2-02 0829-06		Wykonanie fartucha z glazury na ścianie przy umywalce po ok. 0,60 m poza umywalkę z każdej strony (na pełen wymiar płytki)	m2		
			5	m2	5,000	
					RAZEM	5,000
123 d.3	kalk. własna		Wykonanie wylewki samopoziomującej pod posadzkę gr. do 5 mm	m2		
			27	m2	27,000	
					RAZEM	27,000
124 d.3	KNR 2-02 1112-05 analogia		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - typu Tarkett do zastosowania w służbie zdrowia, wykładzina wywinięta na ściany 15 cm.	m2		
	1,2,5,6		27	m2	27,000	
					RAZEM	27,000
125 d.3			Dodatek za wykonanie cokolików wysokości 0,10 m wraz z montażem listwy wyobleniowej	m		
			27	m	27,000	
					RAZEM	27,000
126 d.3	kalk. własna		Usunięcie drobnych spękań i zarysowań - ściany	m2		
			11,5	m2	11,500	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	11,500
127 d.3			Usunięcie drobnych spękań i zarysowań - sufity	m2		
			3,5	m2	3,500	
					RAZEM	3,500
128 d.3			Usunięcie wykwitów i zacieków przed malowaniem	m2		
			10	m2	10,000	
					RAZEM	10,000
129 d.3	KNR 4-01 1204-08 analogia		Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. lateksową) ścian malowanych uprzednio farbą olejną (lamperia olejna) z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań tynku), zeszkrobaniem łuszczącej się farby, zmatowieniem i przeszlifowaniem powierzchni:	m2		
			41	m2	41,000	
					RAZEM	41,000
130 d.3	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. lateksową) ścian malowanych uprzednio farbą emulsyjną, z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań tynku), zeszkrobaniem łuszczącej się farby, zmyciem powierzchni:	m2		
			29	m2	29,000	
					RAZEM	29,000
131 d.3	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. lateksową) sufitów malowanych uprzednio farbą emulsyjną, z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań tynku), zeszkrobaniem łuszczącej się farby, zmyciem powierzchni	m2		
			25	m2	25,000	
					RAZEM	25,000
132 d.3	KNR 4-01 0708-01 kalk. własna		Dodatek za „wyprowadzenie” narożników przy ościeżach okiennych kątownikiem aluminiowym	m		
			25	m	25,000	
					RAZEM	25,000
133 d.3	KNR 4-01 1204-02		Malowanie dwukrotnie farbą zmywalną np. lateksową ścian	m2		
			77	m2	77,000	
					RAZEM	77,000
134 d.3	KNR 0-14 2012-02		Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD	m2		
			5	m2	5,000	
					RAZEM	5,000
135 d.3	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
			23	m2	23,000	
					RAZEM	23,000
136 d.3	KNR 2-02 1505-05		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
			5	m2	5,000	
					RAZEM	5,000
137 d.3			Wykonanie nakładki na parapet z pcw:	m		
			5,5	m	5,500	
					RAZEM	5,500
138 d.3			Demontaż starych opraw oświetleniowych	szt		
			10	szt	10,000	
					RAZEM	10,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
139 d.3			Dostarczenie i montaż nowych opraw sufitowych ledowych o symbolu LENA LIGHTING S.A. COMPACT LED EVO N 3800 lm PLX 840 (32W) 4000 K na zasadzie „sztuka za „sztukę”	szt		
			8	szt	8,000	
					RAZEM	8,000
140 d.3			Dodatek na wykonanie niezbędnej adaptacji instalacji elektrycznej (montaż opraw sufitowych) oraz zamontowanie nowych włączników światła:	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
141 d.3			Demontaż starych i montaż nowych krtek wentylacyjnych:	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
142 d.3			Demontaż starych i montaż nowych gniazdek elektrycznych	kpl.		
			4	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
143 d.3			Demontaż starych i montaż nowych dekielków przy puszkach elektrycznych:	szt		
			5	szt	5,000	
					RAZEM	5,000
144 d.3			Dostarczenie i montaż rolet okiennych naszybowych w ciemnym kolorze, zaciemniających:	m2		
			5	m2	5,000	
					RAZEM	5,000
145 d.3	KNR-W 2-15 0230-05 + KNR-W 2-15 0230-02		Dostarczenie montaż nowej umywalki szerokości 0,60 m z półpostumentem	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
146 d.3	KNR-W 2-15 0137-01		Dostarczenie i montaż baterii sztorcowej:	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
147 d.3	KNR 4-01 0108-13		Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3		
			1,8	m3	1,800	
					RAZEM	1,800
148 d.3	KNR 4-01 0108-16		Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m3		
			1,8	m3	1,800	
					RAZEM	1,800
149 d.3			Demontaż zbędnego okablowania: internet, telefon:	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
4			Poprawa stanu sanitarno-higienicznego gabinetów lekarskich na I piętrze			
150 d.4	KNR 4-01 0354-04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			9	szt.	9,000	
					RAZEM	9,000
151 d.4	KNR 4-01 0355-03		Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
152 d.4	KNR 4-01 0355-02		Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt.		
			9	szt.	9,000	
					RAZEM	9,000
153 d.4			Demontaż karniszy okiennych (lub rolet pionowych):	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	3,000
154 d.4	KNR 4-02 0235-06		Demontaż umywalki wraz z podłączeniami:	kpl.		
			11	kpl.	11,000	
					RAZEM	11,000
155 d.4	KNR 4-02 0132-01		Demontaż baterii naściennej	szt.		
			10	szt.	10,000	
					RAZEM	10,000
156 d.4	KNR 4-02 0132-01		Demontaż baterii sztorcowej:	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
157 d.4	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
			107	m2	107,000	
					RAZEM	107,000
158 d.4	KNR 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
			155	m2	155,000	
					RAZEM	155,000
159 d.4			Zerwanie cokolików z tworzyw sztucznych (starej wykładziny typu tarkett)	m		
			190	m	190,000	
					RAZEM	190,000
160 d.4	KNR 4-01 0811-07		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
			14	m2	14,000	
					RAZEM	14,000
161 d.4			Demontaż cokolika- listwy z tworzywa sztucznego jako wykończenia posadzki z płytek gresowych	m		
			16	m	16,000	
					RAZEM	16,000
162 d.4	KNR 4-01 0804-07		Zerwanie posadzki cementowej	m2		
			51	m2	51,000	
					RAZEM	51,000
163 d.4			Dodatek za oczyszczenie powierzchni z resztek kleju, fragmentów wykładzin itp.:	m2		
			169	m2	169,000	
					RAZEM	169,000
164 d.4	KNR 4-01 0348-03		Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
			19	m2	19,000	
					RAZEM	19,000
165 d.4	KNR BC-01 0108-01		Zamurowanie otworu drzwiowego pomiędzy gabinetami 103 i 104 bloczkami YTONG grubości 0,10 m	m2		
			2	m2	2,000	
					RAZEM	2,000
166 d.4	KNR 4-01 0701-02		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
			20	m2	20,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	20,000
167 d.4	KNR 4-01 0705-01		Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
			90	m	90,000	
					RAZEM	90,000
168 d.4	KNR 4-01 0711-02		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
			20	m2	20,000	
					RAZEM	20,000
169 d.4	KNR 4-01 0711-02		Uzupełnienie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach murowanych po skuciu glazury	m2		
			107	m2	107,000	
					RAZEM	107,000
170 d.4	kalk. własna		Usunięcie drobnych spękań i zarysowań - ściany	m2		
			57	m2	57,000	
					RAZEM	57,000
171 d.4			Usunięcie drobnych spękań i zarysowań - sufity	m2		
			26	m2	26,000	
					RAZEM	26,000
172 d.4			Usunięcie wykwitów i zacieków przed malowaniem	m2		
			55	m2	55,000	
					RAZEM	55,000
173 d.4	KNR 4-01 0708-02 kalk. własna		Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat. III na ościeżach o szerokości do 0,25 m (po wykuciu ościeżnic drzwiowych oraz w wejściach do wnęk socjalnych) z „wyprowadzeniem” narożników kątownikiem aluminiowym	m		
			$(2,00 * 2 + 0,90) * 4 * 2$	m	39,200	
					RAZEM	39,200
174 d.4	KNR 4-01 0711-02		Wykonanie nowego tynku cementowo-wapiennego kat. III na zamurowanym bloczkami YTONG otworze drzwiowym	m2		
			2	m2	2,000	
					RAZEM	2,000
175 d.4	KNR 0-14 2011-03		Obudowa rur instalacji wodno-kanalizacyjnej płytą g-k pojedynczo na ruszcie stalowym systemowym grubości 50 mm	m2		
			22	m2	22,000	
					RAZEM	22,000
176 d.4			Osadzenie w zabudowach jw. drzwiczek rewizyjnych:	szt		
			5	szt	5,000	
					RAZEM	5,000
177 d.4			Wykonanie podłączeń wodno-kanalizacyjnych do umywalek z półpostumentami z wykorzystaniem istniejących mediów	kpl.		
			4	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
178 d.4			Wykonanie podłączeń wodno-kanalizacyjnych do umywalek z półpostumentami z wykorzystaniem istniejących mediów: z wymianą i ewentualnym wkuciem w ścianę odcinków rur:	kpl.		
			5	kpl.	5,000	
					RAZEM	5,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
179 d.4			Założenie nowych zaworów odcinających, likwidacja zbędnych podłączeń z odcięciem i zaślepieniem końcówek rur itp. prace hydrauliczne	kpl.		
			5	kpl.	5,000	
					RAZEM	5,000
180 d.4	KNR 2-02 0829-06		Wykonanie fartucha z glazury na ścianie przy umywalce - wysokości ok. 1,60 i na szerokość po ok. 0,60 m poza umywalkę z każdej strony (na pełen wymiar płytki), w tym także na zabudowach rur wodno-kanalizacyjnych z płyty g-k:	m2		
			35	m2	35,000	
					RAZEM	35,000
181 d.4	KNR-W 2-15 0230-05 + KNR-W 2-15 0230-02		Dostarczenie montaż nowej umywalki szerokości 0,60 m z półpostumentem	kpl.		
			11	kpl.	11,000	
					RAZEM	11,000
182 d.4	KNR-W 2-15 0137-01		Dostarczenie i montaż baterii natynkowych:	szt.		
			10	szt.	10,000	
					RAZEM	10,000
183 d.4	KNR-W 2-15 0137-01		Dostarczenie i montaż baterii sztorcowej:	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
184 d.4	kalk. własna		Wykonanie wylewki samopoziomującej pod posadzkę gr. do 5 mm	m2		
			184	m2	184,000	
					RAZEM	184,000
185 d.4	KNR 2-02 1112-05 analogia		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - typu Tarkett do zastosowania w służbie zdrowia, wykładzina wywinięta na ściany 15 cm.	m2		
			184	m2	184,000	
					RAZEM	184,000
186 d.4			Dodatek za wykonanie cokolików wysokości 0,10 m wraz z montażem listwy wyobleniowej	m		
			225	m	225,000	
					RAZEM	225,000
187 d.4	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. lateksową) ścian malowanych uprzednio farbą olejną (lamperie do wysokości 1,60 m), z zeszkrobaniem łuszczącej się farby, zmyciem powierzchni, poszpachlowaniem nierówności, wygładzeniem i przeszlifowaniem ścian:	m2		
			153	m2	153,000	
					RAZEM	153,000
188 d.4	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. lateksową) ścian malowanych uprzednio farbą emulsyjną, z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań tynku), zeszkrobaniem łuszczącej się farby, wygładzeniem i zmyciem powierzchni ścian	m2		
			277	m2	277,000	
					RAZEM	277,000
189 d.4	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. lateksową) sufitów malowanych uprzednio farbą emulsyjną, z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań tynku), zeszkrobaniem łuszczącej się farby, zmyciem powierzchni	m2		
			172	m2	172,000	
					RAZEM	172,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
190 d.4	KNR 4-01 1204-08 analogia		Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. lateksową) nowych tynków ścian (po skuciu glazury) z wygładzeniem powierzchni tynku	m2		
			111	m2	111,000	
					RAZEM	111,000
191 d.4	KNR 4-01 1204-02		Malowanie dwukrotnie farbą zmywalną np. lateksową ścian	m2		
			570	m2	570,000	
					RAZEM	570,000
192 d.4	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
			172	m2	172,000	
					RAZEM	172,000
193 d.4	KNR 2-02 1505-05		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
			22	m2	22,000	
					RAZEM	22,000
194 d.4			Wykonanie nakładki na parapet z pcw:	m		
			35	m	35,000	
					RAZEM	35,000
195 d.4			Demontaż starych opraw oświetleniowych	szt		
			54	szt	54,000	
					RAZEM	54,000
196 d.4			Dostarczenie i montaż nowych opraw sufitowych ledowych o symbolu np. LENA LIGHTING S.A. COMPACT LED EVO N 2950 lm PLX 840 (24W) 4000 K, na zasadzie „sztuka za „sztukę”	szt		
			16	szt	16,000	
					RAZEM	16,000
197 d.4			Dostarczenie i montaż nowych opraw sufitowych ledowych o symbolu np. LENA LIGHTING S.A. DIONE LED PLUS 2550 lm 840 (22W), na zasadzie „sztuka za „sztukę”	szt		
			8	szt	8,000	
					RAZEM	8,000
198 d.4			Dostarczenie i montaż nowych opraw sufitowych ledowych o symbolu np. LENA LIGHTING S.A. COMPACT LED EVO N 3800 lm PLX 840 (32W) 4000 K, na zasadzie „sztuka za „sztukę”	szt		
			32	szt	32,000	
					RAZEM	32,000
199 d.4			Dodatek na wykonanie niezbędnej adaptacji instalacji elektrycznej (montaż opraw sufitowych) oraz zamontowanie nowych włączników światła: gabinet 130 i 131 - dołożenie po 2 szt. lamp w każdym z gabinetów oraz przerobienie włącznika światła na dwuklawiszowy:	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
200 d.4			Dostarczenie i montaż drzwi jednoskrzydłowych, pełnych, typowych, o wymiarach w świetle ościeżnicy min. 0,90x2,00 m, takich, aby skrzydło drzwiowe po otwarciu nie zawężyło wymaganego światła przejścia, ościeżnica obejmująca dostosowana do szerokości ściany ok. 0,10 m, drzwi dopasowane kolorem i formą do drzwi występujących w przychodni:	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
201 d.4			Demontaż starych i montaż nowych kratki wentylacyjnych:	szt		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			15	szt	15,000	
					RAZEM	15,000
202 d.4			Demontaż starych i montaż nowych gniazdek elektrycznych	kpl.		
			40	kpl.	40,000	
					RAZEM	40,000
203 d.4			Demontaż starych i montaż nowych kontaktów elektrycznych dwuklawiszowych:	kpl.		
			20	kpl.	20,000	
					RAZEM	20,000
204 d.4			Demontaż starych i montaż nowych dekielków przy puszkach elektrycznych:	szt		
			40	szt	40,000	
					RAZEM	40,000
205 d.4			Dostarczenie i montaż rolet okiennych naszybowych w ciemnym kolorze, zaciemniających:	m2		
			32	m2	32,000	
					RAZEM	32,000
206 d.4	KNR 4-01 0108-13		Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3		
			5,2	m3	5,200	
					RAZEM	5,200
207 d.4	KNR 4-01 0108-16		Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m3		
			5,2	m3	5,200	
					RAZEM	5,200
208 d.4			Demontaż zbędnego okablowania: internet, telefon:	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
209 d.4			Montaż listew progowych długości 0,90 m w drzwiach wejściowych do gabinetów:	szt		
			12	szt	12,000	
					RAZEM	12,000