



pokój 206 - gabinety pielęgniarek na II pięttrze

- demontaż karniszy okiennych (lub rolet pionowych),
- demontaż drzwi wraz z wykuciem ościeżnicy lub wykucie (demontaż) samej ościeżnicy,
- demontaż ościeżnicy drzwiowych osadzonych w ciężkiej g-k,
- wykonanie nadproża stalowego nad poszerzonym otworem drzwiowym,
- skucie fartucha glazury ze ściany,
- naprawa tynku po skuciu glazury,
- demontaż cianek działowych g-k na ruszcie stalowym systemowym,
- przygotowanie ścian i sufitów do malowania farb zmywalnych (np. lateksowych),
- malowanie dwukrotnie ścian i sufitów farb zmywalnych (np. lateksowych),
- zerwanie posadzki z wykładziny typu tarkett wraz z cokołkami,
- skucie (całej lub na fragmentach) istniejącej wylewki,
- naprawa miejscowa lub wykonanie nowej wylewki pod nową posadzkę z wykładziny typu tarkett,
- wykonanie wylewki samopoziomującej grubości do 3 mm jako podkładu pod wykładzinę typu tarkett,
- wykonanie nowej posadzki z wykładziny typu tarkett wraz z cokołkami,
- demontaż starych i montaż nowych lamp ledowych (2 szt. + 3 szt. + 2 szt. + 2 szt.), wraz z ewentualną przerobą instalacji elektrycznej,
- wymiana gniazdek, kontaktów i dekielków oraz puszek elektrycznych na nowe,
- wymiana kratki wentylacyjnych na nowe,
- zamontowanie nakładek z PCV na parapety okienne,
- montaż aluzji naszybowych,
- demontaż zbędnej okablowania (telefon, internet).

- montaż nowych drzwi płytowych z ościeżnic regulowanymi, w okleinie drewnopodobnej zbliżonej kolorem do drzwi istniejących (według wykazu stolarki drzwiowej),
- montaż cianek gipsowo-kartonowych na stelażu stalowym systemowym grubości 0,10 m z wypełnieniem wełny mineralnej i obustronnym obłożeniem płytami g-k grubości 1,25 cm,
- obudowa płytami gipsowo-kartonowymi blaszanych kanałów wentylacji mechanicznej,
- zabudowanie otworu drzwiowego po zdemontowaniu ościeżnicy drzwiowej płytami gipsowo-kartonowymi na stelażu stalowym systemowym grubości 0,10 m z wypełnieniem wełny mineralnej i obustronnym obłożeniem płytami g-k grubości 1,25 cm,
- malowanie dwukrotnie ścian gipsowo-kartonowych farb zmywalnych (np. lateksowych), po uprzednim przygotowaniu powierzchni,
- wywóz gruzu z rozbieranych elementów ceglanych i innych,

UWAGI DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT:

1. ŚCIANY PRZED MALOWANIEM PRZYGOTOWAĆ: USUNĄC NIERÓWNOŚCI, RYSY I SPĘKIENIA, EWENTUALNE WYKWITY I ZACIEKI, ZESKROBAĆ ŁUSZCZKI SIŁKAMI, ZMYĆ POWIERZCHNIĘ, ZASZPACHLOWAĆ I POMALOWAĆ DWUKROTNIE FARBAMI OPISANymi W OPISIE TECHNICZNYM I PRZEDMIARZE ROBÓT (ZMYWALNymi np. LATEKSOWymi),
2. KOLORYSTYKĘ ŚCIAN I SUFITÓW ORAZ GLAZURY, GRESU ANTYPOLIZGOWEGO ORAZ RODZAJ WYKŁADZINY UZGODNIĆ Z INWESTOREM,
3. WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ W NATURZE,
4. STOLARKĘ DRZWIOWĄ ZESTAWIONO NA WYKAZIE NA RYSUNKU NR 4.
5. ZAKRES I SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH WEDŁUG OPISOWEGO PRZEDMIARU ROBÓT.
6. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM A STANEM FAKTYCZNYM POWIADOMIĆ AUTORA OPRACOWANIA.

POPRAWA STANU SANITARNO-HIGIENICZNEGO GABINETÓW LEKARSKICH, ZABIEGOWYCH I SANITARIATÓW W BUDYNKU MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO "GÓRNA" W ŁODZI, ul. TATRZA 109

GABINETY NR 206 - PIELĘGNIAREK RODOWISKOWYCH NA II PIĘTRZIE
- STAN PROJEKTOWANY
SKALA 1 : 50