
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: - ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA II PIĘTRZE NA CENTRUM
ZDROWEGO i AKTYWNEGO SENIORA CZAS
- POPRAWA STANU SANITARNO-HIGIENICZNEGO SANITARIATÓW
NA II PIĘTRZE

ADRES INWESTYCJI: MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE „GÓRNA” w ŁODZI
przy ul. Rzgowskiej 170, 93-311 Łódź
dz. nr 382/1, 382/2, 382/3, 382/4, obręb G-28

INWESTOR: MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE „GÓRNA” w ŁODZI

ADRES INWESTORA: ul. Rzgowska 170, 93-311 Łódź

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
BUDOWLANA mgr inż. Witold Krygier

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA: maj 2020

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Działy kosztorysu

| Lp. | Kod CPV | Nazwa działu | Od | Do |
|------------|---------|--|----|-----|
| KOSZTORYS: | | | | |
| 1 | | Sanitariaty na II piętrze | 1 | 66 |
| 2 | | Adaptacja pomieszczeń na II piętrze na Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora CZAS | 67 | 132 |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | spec. tech. | Opis i Wyczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------------|---------------------|-------------|---|------|---------|-------|
| KOSZTORYS: | | | | | | |
| 1 | | | Sanitariaty na II piętrze | | | |
| 1 | | | Wykonanie inwentaryzacji rur instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z przełożeniem i zaślepieniem części rur, w stopniu zapewniającym jak najdalej idące uproszczenie w ich usytuowaniu | kpl. | | |
| | | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1,000 |
| 2 | KNR 4-01 0354-04 | | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. | | |
| | | | 3 | szt. | 3,000 | |
| | | | | | RAZEM | 3,000 |
| 3 | KNR 4-01 0355-03 | | Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych | szt. | | |
| | | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | | RAZEM | 2,000 |
| 4 | KNR 4-01 0355-02 | | Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych | szt. | | |
| | | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | | RAZEM | 2,000 |
| 5 | | | Demontaż naświetla z luksferów: | m2 | | |
| | | | 1,5 | m2 | 1,500 | |
| | | | | | RAZEM | 1,500 |
| 6 | KNR 4-01 0348-02 | | Rozebranie ścianek działowych grubości 1/4 c, murowanych z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | | |
| | | | 9,5 | m2 | 9,500 | |
| | | | | | RAZEM | 9,500 |
| 7 | KNR 4-02 0235-08 | | Demontaż muszli ustępowej z odpływem pionowym wraz ze spłuczką | kpl. | | |
| | | | 2 | kpl. | 2,000 | |
| | | | | | RAZEM | 2,000 |
| 8 | | | Zlikwidowanie na stałe podłączeń wodno-kanalizacyjnych do jednej ze zdemontowanych muszli ustępowych, zlikwidowanie otworu w stropie. | kpl. | | |
| | | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1,000 |
| 9 | KNR 4-02 0235-08 | | Demontaż muszli ustępowych wiszących na stelażu „Mepa” wraz ze stelażami, z zachowaniem podłączeń wodno-kanalizacyjnych | kpl. | | |
| | | | 2 | kpl. | 2,000 | |
| | | | | | RAZEM | 2,000 |
| 10 | | | Demontaż zabudów z płyty g-k. | m2 | | |
| | | | 3 | m2 | 3,000 | |
| | | | | | RAZEM | 3,000 |
| 11 | | | Zdemontowanie na stałe podłączeń wodno-kanalizacyjnych do jednej ze zdemontowanych umywalek, zaślepienie odpływu. | kpl. | | |
| | | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1,000 |
| 12 | KNR 4-02 0132-01 | | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej | szt. | | |
| | | | 3 | szt. | 3,000 | |
| | | | | | RAZEM | 3,000 |
| 13 | KNR 4-02 0235-01 | | Demontaż pisuaru | kpl. | | |
| | | | 2 | kpl. | 2,000 | |
| | | | | | RAZEM | 2,000 |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | spec. tech. | Opis i Wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---------------------------------|-------------|--|------|---------|--------|
| 14 | | | Przystosowanie podłączeń wodno-kanalizacyjnych jednego z pisuarów do zamontowania w tym miejscu umywalki z półpostumentem | kpl. | | |
| | | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1,000 |
| 15 | | | Wykucie z posadzki kratki odpływowej oraz sprawdzenie i udrożnienie odpływu | kpl. | | |
| | | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1,000 |
| 16 | KNR 4-01 0819-15 | | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | | |
| | | | 91 | m2 | 91,000 | |
| | | | | | RAZEM | 91,000 |
| 17 | KNR 4-01 0701-02 | | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 | m2 | | |
| | | | 10 | m2 | 10,000 | |
| | | | | | RAZEM | 10,000 |
| 18 | KNR 4-01 0811-07 | | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej | m2 | | |
| | | | 16 | m2 | 16,000 | |
| | | | | | RAZEM | 16,000 |
| 19 | KNR 4-01 0807-04 | | Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej | m2 | | |
| | | | 8,5 | m2 | 8,500 | |
| | | | | | RAZEM | 8,500 |
| 20 | KNR 4-01 0804-07 | | Zerwanie posadzki cementowej | m2 | | |
| | | | 15 | m2 | 15,000 | |
| | | | | | RAZEM | 15,000 |
| 21 | KNR 2-02 1102-02 1102-03 | | Naprawa miejscowa lub wykonanie nowej wylewki cementowej grubości ok. 3,0 cm w miejscach skucia, jako podkładu pod posadzkę z gresu. | m2 | | |
| | | | 15 | m2 | 15,000 | |
| | | | | | RAZEM | 15,000 |
| 22 | KNR 4-01 0304-02 analogia | | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego | m2 | | |
| | | | 1,5 | m2 | 1,500 | |
| | | | | | RAZEM | 1,500 |
| 23 | KNR 4-01 0711-02 | | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) | m2 | | |
| | | | 1,5 | m2 | 1,500 | |
| | | | | | RAZEM | 1,500 |
| 24 | KNR 4-01 0705-03 | | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami | m | | |
| | | | 12 | m | 12,000 | |
| | | | | | RAZEM | 12,000 |
| 25 | KNR 4-01 0711-02 | | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) | m2 | | |
| | | | 10 | m2 | 10,000 | |
| | | | | | RAZEM | 10,000 |
| 26 | KNR 4-01 0711-02 | | Uzupełnienie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach murowanych po skuciu glazury | m2 | | |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | spec. tech. | Opis i Wyczerpania | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|--------------------------------|-------------|---|------|---------|--------|
| | | | 55 | m2 | 55,000 | |
| | | | | | RAZEM | 55,000 |
| 27 | | | Wykonanie podłączeń wodno-kanalizacyjnych do muszli ustępowych wiszących wraz z montażem konstrukcji wsporczej typu Geberit | kpl. | | |
| d.1 | | | 3 | kpl. | 3,000 | |
| | | | | | RAZEM | 3,000 |
| 28 | | | Wykonanie podłączeń wodno-kanalizacyjnych do pisuaru wiszącego wraz z montażem konstrukcji wsporczej typu Geberit | kpl. | | |
| d.1 | | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1,000 |
| 29 | KNR 0-14 2011-03 | | Wykonanie zabudowy z płyt g-k wodoodpornych pionów wodno-kanalizacyjnych na ruszcie stalowym systemowym grubości 50 mm, w tym także wykonanie obudowy konstrukcji typu Geberit | m2 | | |
| d.1 | | | 10 | m2 | 10,000 | |
| | | | | | RAZEM | 10,000 |
| 30 | | | Osadzenie w zabudowach jw. drzwiczek rewizyjnych: przyjęto szacunkowo | kpl. | | |
| d.1 | | | 3 | kpl. | 3,000 | |
| | | | | | RAZEM | 3,000 |
| 31 | KNR 0-14 2010-03 | | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 | m2 | | |
| d.1 | | | 6 | m2 | 6,000 | |
| | | | | | RAZEM | 6,000 |
| 32 | | | Wzmocnienie systemowe ścianki działowej g-k przy otworze drzwiowym | kpl. | | |
| d.1 | | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1,000 |
| 33 | | | Wymiana skorodowanych i nieuszczelnionych fragmentów starej kanalizacji żeliwnej (kolana, rozgałęzienia, trójniki) na nowe z pcw wraz z niezbędnym rozkuciem ściany i posadzki. | kpl. | | |
| d.1 | | | 3 | kpl. | 3,000 | |
| | | | | | RAZEM | 3,000 |
| 34 | | | Wykonanie izolacji powłokowej ścian przed ułożeniem płytek (glazury) | m2 | | |
| d.1 | | | 89 | m2 | 89,000 | |
| | | | | | RAZEM | 89,000 |
| 35 | KNR 2-02 0829-06 | | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą | m2 | | |
| d.1 | | | 76 | m2 | 76,000 | |
| | | | | | RAZEM | 76,000 |
| 36 | KNR 2-02 1102-02 1102-03 | | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na gładko | m2 | | |
| d.1 | | | 2,5 | m2 | 2,500 | |
| | | | | | RAZEM | 2,500 |
| 37 | KNNR 2 1208-01 1208-02 | | Wykonanie wylewki samopoziomującej grubości do 3,00 mm jako warstwy wyrównawczej | m2 | | |
| d.1 | | | 24 | m2 | 24,000 | |
| | | | | | RAZEM | 24,000 |
| 38 | | | Wykonanie izolacji powłokowej posadzki przed ułożeniem płytek z gresu antypoślizgowego: | m2 | | |
| d.1 | | | 24 | m2 | 24,000 | |
| | | | | | RAZEM | 24,000 |
| 39 | KNR 2-02 1118-08 | | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą | m2 | | |
| d.1 | | | 28,5 | m2 | 28,500 | |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | spec. tech. | Opis i Wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|---------------------|-------------|--|------|---------|--------|
| | | | | | RAZEM | 28,500 |
| 40 d.1 | kalk. własna | | Zlikwidowanie rys i spękań powłok malarskich na ścianach (powyżej lamperii olejnej) | m2 | | |
| | | | 12 | m2 | 12,000 | |
| | | | | | RAZEM | 12,000 |
| 41 d.1 | kalk. własna | | Zlikwidowanie rys i spękań powłok malarskich na sufitach: | m2 | | |
| | | | 7 | m2 | 7,000 | |
| | | | | | RAZEM | 7,000 |
| 42 d.1 | KNR 4-01 1202-07 | | Usunięcie zacieków na suficie i na ścianach powyżej glazury | m2 | | |
| | | | 3 | m2 | 3,000 | |
| | | | | | RAZEM | 3,000 |
| 43 d.1 | KNR 4-01 1204-08 | | Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. lateksową) ścian powyżej glazury, malowanych uprzednio farbą emulsyjną, z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) tynku | m2 | | |
| | | | 39,4 | m2 | 39,400 | |
| | | | | | RAZEM | 39,400 |
| 44 d.1 | KNR 4-01 1202-09 | | Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. lateksową) ścian powyżej glazury, malowanych uprzednio farbą emulsyjną: zeszkrobanie i zmycie starej farby - w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5,00 | m2 | | |
| | | | 39,4 | m2 | 39,400 | |
| | | | | | RAZEM | 39,400 |
| 45 d.1 | KNR 4-01 1202-07 | | Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. lateksową) ścian powyżej glazury, malowanych uprzednio farbą emulsyjną: skasowanie wykwitów i zacieków | m2 | | |
| | | | 4 | m2 | 4,000 | |
| | | | | | RAZEM | 4,000 |
| 46 d.1 | KNR 4-01 1202-07 | | Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, polami o powierzchni 2,00 m2 | m2 | | |
| | | | 2 | m2 | 2,000 | |
| | | | | | RAZEM | 2,000 |
| 47 d.1 | KNR 4-01 1204-08 | | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | | |
| | | | 23 | m2 | 23,000 | |
| | | | | | RAZEM | 23,000 |
| 48 d.1 | KNR 4-01 1202-09 | | Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | | |
| | | | 23 | m2 | 23,000 | |
| | | | | | RAZEM | 23,000 |
| 49 d.1 | KNR 4-01 1202-07 | | Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. lateksową) sufitów malowanych uprzednio farbą emulsyjną: skasowanie wykwitów i zacieków: z poz. 36: przyjęto 20% powierzchni sufitów | m2 | | |
| | | | 4,5 | m2 | 4,500 | |
| | | | | | RAZEM | 4,500 |
| 50 d.1 | KNR 4-01 1202-07 | | Dwukrotne odgrzybianie sufitów metodą smarowania, polami o powierzchni 2,00 m2 | m2 | | |
| | | | 2 | m2 | 2,000 | |
| | | | | | RAZEM | 2,000 |
| 51 d.1 | KNR 4-01 1204-01 | | Malowanie dwukrotnie farbą zmywalną np. lateksową starych tynków ścian powyżej glazury | m2 | | |
| | | | 43 | m2 | 43,000 | |
| | | | | | RAZEM | 43,000 |
| 52 d.1 | KNR 4-01 1204-01 | | Malowanie dwukrotnie farbą zmywalną np. lateksową starych tynków sufitów | m2 | | |
| | | | 25 | m2 | 25,000 | |
| | | | | | RAZEM | 25,000 |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | spec. tech. | Opis i Wyciecznia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|---------------------|-------------|---|------|---------|-------|
| 53 d.1 | KNR 2-02 1505-05 | | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem | m2 | | |
| | | | 5 | m2 | 5,000 | |
| | | | | | RAZEM | 5,000 |
| 54 d.1 | | | Dostarczenie i montaż nowej umywalki szerokości 0,60 m z półpostumentem wraz z nowymi podłączeniami | kpl. | | |
| | | | 3 | kpl. | 3,000 | |
| | | | | | RAZEM | 3,000 |
| 55 d.1 | | | Dostarczenie i montaż nowej baterii sztorcowej: | kpl. | | |
| | | | 3 | kpl. | 3,000 | |
| | | | | | RAZEM | 3,000 |
| 56 d.1 | | | Dostarczenie i montaż nowej muszli ustępowej wiszącej na uprzednio wykonanej konstrukcji wsporczej typu Geberit (wraz z nowymi podłączeniami): | kpl. | | |
| | | | 3 | kpl. | 3,000 | |
| | | | | | RAZEM | 3,000 |
| 57 d.1 | | | Dostarczenie i montaż nowego pisuaru na uprzednio wykonanej konstrukcji wsporczej typu Geberit (wraz z nowymi podłączeniami): | kpl. | | |
| | | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1,000 |
| 58 d.1 | | | Demontaż starej i montaż nowej kratki wentylacyjnej wraz z osadzeniem w niej wentylatora załączającego się z chwilą zapalenia światła i wyłączającego się po pewnym czasie | kpl. | | |
| | | | 3 | kpl. | 3,000 | |
| | | | | | RAZEM | 3,000 |
| 59 d.1 | | | Dostarczenie i montaż w posadzce kratki odpływowej w miejscu zamontowania prysznicza. | kpl. | | |
| | | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1,000 |
| 60 d.1 | | | Dostarczenie i montaż nowej baterii prysznicowej z termostatem („słuchawka” na wężu, z możliwością zamocowania w uchwycie na ścianie) | kpl. | | |
| | | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1,000 |
| 61 d.1 | | | Dostarczenie i montaż zasłony prysznicowej na kabłąku narożnym, stabilizowanym do sufitu | kpl. | | |
| | | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1,000 |
| 62 d.1 | | | Dostarczenie i montaż uchwytu dla osób niepełnosprawnych montowanego na stałe do ściany przy prysznicu | kpl. | | |
| | | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1,000 |
| 63 d.1 | | | Dostarczenie i montaż uchwytu podnoszonego dla osób niepełnosprawnych, montowanego do posadzki przy umywalkach, muszlach ustępowych wiszących oraz przy pisuarze | kpl. | | |
| | | | 5 | kpl. | 5,000 | |
| | | | | | RAZEM | 5,000 |
| 64 d.1 | kalk. własna | | Dostarczenie i montaż drzwi typowych, płytowych, pełnych do wc, z kratką wentylacyjną w dolnej części drzwi, z ościeżnicą obejmującą, regulowaną, dostosowaną do montażu w ściankach g-k grubości 0,125 mm. Drzwi wyposażone w zamek zamykany od środka kabiny, z możliwością otworzenia z zewnątrz | m2 | | |
| | | | 1,6 | m2 | 1,600 | |
| | | | | | RAZEM | 1,600 |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | spec. tech. | Opis i Wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|-----------------------|-------------|--|------|---------|--------|
| 65 d.1 | KNR 4-01 0109-13 | | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km | m3 | | |
| | | | 2,9 | m3 | 2,900 | |
| | | | | | RAZEM | 2,900 |
| 66 d.1 | KNR 4-01 0108-16 | | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 9 | m3 | | |
| | | | 2,9 | m3 | 2,900 | |
| | | | | | RAZEM | 2,900 |
| 2 | | | Adaptacja pomieszczeń na II piętrze na Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora CZAS | | | |
| 67 d.2 | KNR-W 4-01 0353-07 | | Delikatny demontaż - wykucie z muru ościeżnicy stalowej o powierzchni do 2,00 m2, z przeznaczeniem jej do ponownego montażu | szt. | | |
| | | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1,000 |
| 68 d.2 | KNR-W 4-01 0353-08 | | Delikatny demontaż - wykucie z muru ościeżnicy stalowej o powierzchni ponad 2,00 m2, z przeznaczeniem jej do ponownego montażu | szt. | | |
| | | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1,000 |
| 69 d.2 | KNR-W 4-01 0353-07 | | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt. | | |
| | | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1,000 |
| 70 d.2 | KNR 4-01 0354-04 | | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. | | |
| | | | 3 | szt. | 3,000 | |
| | | | | | RAZEM | 3,000 |
| 71 d.2 | KNR-W 4-01 0354-03 | | Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych | szt. | | |
| | | | 6 | szt. | 6,000 | |
| | | | | | RAZEM | 6,000 |
| 72 d.2 | KNR-W 4-01 0354-02 | | Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych | szt. | | |
| | | | 6 | szt. | 6,000 | |
| | | | | | RAZEM | 6,000 |
| 73 d.2 | | | Demontaż kinkietu ściennego wraz z zabezpieczeniem przewodów elektrycznych i likwidacją włącznika | szt. | | |
| | | | 4 | szt. | 4,000 | |
| | | | | | RAZEM | 4,000 |
| 74 d.2 | | | Demontaż drzwiczek do szachtu na ścianie przy oknie wraz z zamurowaniem otworu i otynkowaniem ściany | kpl. | | |
| | | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1,000 |
| 75 d.2 | KNR-W 4-01 0346-02 | | Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4 ceg. | m2 | | |
| | | | 13,5 | m2 | 13,500 | |
| | | | | | RAZEM | 13,500 |
| 76 d.2 | KNR 4-02 0235-06 | | Demontaż umywalki | kpl. | | |
| | | | 5 | kpl. | 5,000 | |
| | | | | | RAZEM | 5,000 |
| 77 d.2 | | | Zlikwidowanie na stałe podłączeń wodno-kanalizacyjnych do trzech ze zdemontowanych umywalek, zaślepienie odpływów | szt. | | |
| | | | 3 | szt. | 3,000 | |
| | | | | | RAZEM | 3,000 |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | spec. tech. | Opis i Wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|----------|-------------|--|------|---------|---------|
| 78 | KNR 4-02 | | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej | szt. | | |
| d.2 | 0132-01 | | | | | |
| | | | 5 | szt. | 5,000 | |
| | | | | | RAZEM | 5,000 |
| 79 | | | Przystosowanie podłączeń wodno-kanalizacyjnych jednej z demontowanych umywalek do zamontowania w tym miejscu umywalki z półpostumentem wraz z baterią sztorcową. | szt. | | |
| d.2 | | | | | | |
| | | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1,000 |
| 80 | | | Przystosowanie podłączeń wodno-kanalizacyjnych jednej z demontowanych umywalek do zamontowania w tym miejscu zlewozmywaka dwukomorowego wraz z baterią (wylewką) sztorcową | szt. | | |
| d.2 | | | | | | |
| | | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1,000 |
| 81 | KNR 4-01 | | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | | |
| d.2 | 0819-15 | | | | | |
| | | | 10 | m2 | 10,000 | |
| | | | | | RAZEM | 10,000 |
| 82 | KNR 4-01 | | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 | m2 | | |
| d.2 | 0701-02 | | | | | |
| | | | 10 | m2 | 10,000 | |
| | | | | | RAZEM | 10,000 |
| 83 | KNR 4-01 | | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | | |
| d.2 | 0818-05 | | | | | |
| | | | 101 | m2 | 101,000 | |
| | | | | | RAZEM | 101,000 |
| 84 | KNR 4-01 | | Zerwanie cokolików z tworzyw sztucznych wysokości 0,10 m (starej wykładziny typu tarkett wywiniętej na ściany) | m2 | | |
| d.2 | 0807-04 | | | | | |
| | | | 107 | m2 | 107,000 | |
| | | | | | RAZEM | 107,000 |
| 85 | KNR 4-01 | | Rozebranie posadzki z klepek parkietowych: | m2 | | |
| d.2 | 0807-04 | | | | | |
| | | | 67 | m2 | 67,000 | |
| | | | | | RAZEM | 67,000 |
| 86 | | | Rozebranie cokolików drewnianych | m | | |
| d.2 | | | | | | |
| | | | 44 | m | 44,000 | |
| | | | | | RAZEM | 44,000 |
| 87 | | | Dodatek za oczyszczenie powierzchni posadzek z resztek kleju, fragmentów wykładzin itp. | m2 | | |
| d.2 | | | | | | |
| | | | 168 | m2 | 168,000 | |
| | | | | | RAZEM | 168,000 |
| 88 | KNR 4-01 | | Zerwanie posadzki cementowej w miejscach nierówności, spękań i odparzeń (dotyczy pomieszczeń, w których demontowano wykładzinę typu tarkett) | m2 | | |
| d.2 | 0804-07 | | | | | |
| | | | 41 | m2 | 41,000 | |
| | | | | | RAZEM | 41,000 |
| 89 | KNR 2-02 | | Wykonanie wylewki cementowej grubości ok. 3,0 cm w miejscach skucia posadzki jw. jako podkładu pod wylewkę samopoziomującą | m2 | | |
| d.2 | 1102-02 | | | | | |
| | 1102-03 | | | | | |
| | | | 41 | m2 | 41,000 | |
| | | | | | RAZEM | 41,000 |
| 90 | KNNR 2 | | Wykonanie wylewki samopoziomującej grubości do 3,00 mm jako warstwy wyrównawczej | m2 | | |
| d.2 | 1208-01 | | | | | |
| | 1208-02 | | | | | |
| | | | 101 | m2 | 101,000 | |
| | | | | | RAZEM | 101,000 |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | spec. tech. | Opis i Wyczerpania | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|---------------------|-------------|--|------|---------|--------|
| 91 d.2 | | | Wykonanie wylewki samopoziomującej z jastrychu anhydrytowego grubości ok. 20 mm w pomieszczeniu po demontażu parkietu, jako podkładu pod wykładzinę typu tarkett | m2 | | |
| | | | 67 | m2 | 67,000 | |
| | | | | | RAZEM | 67,000 |
| 92 d.2 | KNR 4-01 0705-03 | | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami | m | | |
| | | | 15 | m | 15,000 | |
| | | | | | RAZEM | 15,000 |
| 93 d.2 | KNR 4-01 0711-02 | | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) | m2 | | |
| | | | 10 | m2 | 10,000 | |
| | | | | | RAZEM | 10,000 |
| 94 d.2 | KNR 4-01 0711-02 | | Uzupełnienie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach murowanych po skuciu glazury | m2 | | |
| | | | 10 | m2 | 10,000 | |
| | | | | | RAZEM | 10,000 |
| 95 d.2 | KNR 0-14 2011-03 | | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 100 - 01 | m2 | | |
| | | | 7,5 | m2 | 7,500 | |
| | | | | | RAZEM | 7,500 |
| 96 d.2 | | | Osadzenie w zabudowach jw. drzwiczek rewizyjnych | szt | | |
| | | | 3 | szt | 3,000 | |
| | | | | | RAZEM | 3,000 |
| 97 d.2 | KNR 0-14 2011-03 | | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 100 - 01 | m2 | | |
| | | | 2 | m2 | 2,000 | |
| | | | | | RAZEM | 2,000 |
| 98 d.2 | | | Wzmocnienie systemowe ścianki działowej g-k przy dolnej krawędzi (dostosowanie krawędzi do montażu ścianki działowej systemowej przesuwnej) | m | | |
| | | | 3 | m | 3,000 | |
| | | | | | RAZEM | 3,000 |
| 99 d.2 | KNR 0-14 2011-03 | | Montaż ścianki działowej grub. 0,125 m z płyt g-kf na ruszcie stalowym systemowym grub. 0,10 m, z wypełnieniem wełną mineralną; cianka w klasie EI 30: | m2 | | |
| | | | 13 | m2 | 13,000 | |
| | | | | | RAZEM | 13,000 |
| 100 d.2 | | | Wzmocnienie systemowe ścianki działowej g-k przy otworze drzwiowym | kpl. | | |
| | | | 2 | kpl. | 2,000 | |
| | | | | | RAZEM | 2,000 |
| 101 d.2 | | | Wymiana skorodowanych i nieuszczelnionych fragmentów starej kanalizacji żeliwnej (kolana, rozgałęzienia, trójniki) na nowe z pcw wraz z niezbędnym rozkuciem ściany i posadzki. | kpl. | | |
| | | | 3 | kpl. | 3,000 | |
| | | | | | RAZEM | 3,000 |
| 102 d.2 | KNR 2-02 0829-06 | | Wykonanie fartuchów z glazury na ścianach wokół umywalk do wysokości ok. 1,60 m i szerokości po ok. 0,60 m, ułożenie poza umywalkę z każdej strony (na pełen wymiar płytki), w tym także na zabudowach rur wodno-kanalizacyjnych z płyty g-k | m2 | | |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | spec. tech. | Opis i Wyczerpania | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|---------------------|-------------|---|------|---------|---------|
| | | | 3,5 | m2 | 3,500 | |
| | | | | | RAZEM | 3,500 |
| 103 d.2 | KNR 2-02 0829-06 | | Wykonanie fartucha z glazury wysokości 0,60 m na ścianach powyżej blatu zabudowy kuchennej (na pełen wymiar płytki): | m2 | | |
| | | | 2,5 | m2 | 2,500 | |
| | | | | | RAZEM | 2,500 |
| 104 d.2 | kalk. własna | | Zlikwidowanie rys i spękań powłok malarskich na ścianach (powyżej lamperii olejnej) | m2 | | |
| | | | 22 | m2 | 22,000 | |
| | | | | | RAZEM | 22,000 |
| 105 d.2 | kalk. własna | | Zlikwidowanie rys i spękań powłok malarskich na sufitach: | m2 | | |
| | | | 16 | m2 | 16,000 | |
| | | | | | RAZEM | 16,000 |
| 106 d.2 | KNR 4-01 1202-07 | | Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. lateksową) ścian powyżej lamperii, malowanych uprzednio farbą emulsyjną: skasowanie wykwitów i zacieków | m2 | | |
| | | | 22 | m2 | 22,000 | |
| | | | | | RAZEM | 22,000 |
| 107 d.2 | KNR 4-01 1202-07 | | Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. lateksową) sufitów, malowanych uprzednio farbą emulsyjną: skasowanie wykwitów i zacieków: - przyjęto szacunkowo 10% powierzchni sufitów | m2 | | |
| | | | 16 | m2 | 16,000 | |
| | | | | | RAZEM | 16,000 |
| 108 d.2 | KNR 4-01 1202-09 | | Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. lateksową) ścian powyżej glazury, malowanych uprzednio farbą emulsyjną: zeszkrobanie i zmycie starej farby - w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5,00 | m2 | | |
| | | | 232 | m2 | 232,000 | |
| | | | | | RAZEM | 232,000 |
| 109 d.2 | KNR 4-01 1202-09 | | Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. lateksową) ścian powyżej glazury, malowanych uprzednio farbą emulsyjną: zeszkrobanie i zmycie starej farby - w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5,00 | m2 | | |
| | | | 163 | m2 | 163,000 | |
| | | | | | RAZEM | 163,000 |
| 110 d.2 | KNR 4-01 1204-08 | | Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. lateksową) ścian powyżej lamperii, malowanych uprzednio farbą emulsyjną z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań tynku) | m2 | | |
| | | | 232 | m2 | 232,000 | |
| | | | | | RAZEM | 232,000 |
| 111 d.2 | KNR 4-01 1204-08 | | Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. lateksową) sufitów malowanych uprzednio farbą emulsyjną z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań tynku) | m2 | | |
| | | | 163 | m2 | 163,000 | |
| | | | | | RAZEM | 163,000 |
| 112 d.2 | KNR 4-01 1204-08 | | Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. lateksową) lamperii olejnych: zeszkrobanie starej farby w miejscach spękań i odprysków, usunięcie rys, zaspachlowanie ubytków i nierówności, przeszlifowanie powierzchni itp | m2 | | |
| | | | 253 | m2 | 253,000 | |
| | | | | | RAZEM | 253,000 |
| 113 d.2 | | | Obłożenie kątownikiem aluminiowym i wykonanie wyprawy tynkarskiej naroży filarków między oknami oraz krawędzi ościeży, w tym także poniżej parapetów oraz krawędzi ściany po wyburzeniu | m | | |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | spec. tech. | Opis i Wyczerpania | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|--|-------------|--|------|---------|---------|
| | | | 148 | m | 148,000 | |
| | | | | | RAZEM | 148,000 |
| 114 | KNR 4-01 d.2 1204-01 | | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | | |
| | | | 163 | m2 | 163,000 | |
| | | | | | RAZEM | 163,000 |
| 115 | KNR 4-01 d.2 1204-01 | | Malowanie dwukrotnie farbą zmywalną (np. lateksową) starych tynków ścian, uprzednio malowanych, po przygotowaniu ich powierzchni według wcześniejszych pozycji | m2 | | |
| | | | 481 | m2 | 481,000 | |
| | | | | | RAZEM | 481,000 |
| 116 | KNR 2-02 d.2 1505-05 | | Malowanie dwukrotnie farbą zmywalną np. lateksową zabudów z płyt g-k oraz ścianek działowych z płyt g-kf, po uprzednim zagruntowaniu | m2 | | |
| | | | 40 | m2 | 40,000 | |
| | | | | | RAZEM | 40,000 |
| 117 | KNR 2-02 d.2 1112-09 + KNR 2-02 1112-05 | | Ułożenie wykładziny typu tarkett wraz z wywinieciem na ściany oraz wykonaniem „spawów” w miejscach łączenia: | m2 | | |
| | | | 178 | m2 | 178,000 | |
| | | | | | RAZEM | 178,000 |
| 118 | d.2 kalk. własna | | Dodatek za wykonanie cokolków wysokości 0,10 m wraz z montażem listwy wyobleniowej: | m | | |
| | | | 151 | m | 151,000 | |
| | | | | | RAZEM | 151,000 |
| 119 | d.2 | | Dostarczenie i montaż nowej umywalki o szerokości 0,60 m z półpostumentem, wraz z podłączeniami (wężyki, syfon, odpływ kanalizacji) | kpl. | | |
| | | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1,000 |
| 120 | d.2 | | Dostarczenie i montaż nowej baterii sztorcowej: | kpl. | | |
| | | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1,000 |
| 121 | d.2 | | Wykonanie podłączeń wodno-kanalizacyjnych zlewozmywaka dwukomorowego: | kpl. | | |
| | | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1,000 |
| 122 | d.2 kalk. własna | | Montaż nakładek z pcw na parapety okienne szerokości ok. 0,40 m wraz z montażem listwy maskującej na styku okno-parapet: | m | | |
| | | | 25 | m | 25,000 | |
| | | | | | RAZEM | 25,000 |
| 123 | d.2 | | Demontaż starej i montaż nowej kratki wentylacyjnej w każdym z pomieszczeń | szt | | |
| | | | 6 | szt | 6,000 | |
| | | | | | RAZEM | 6,000 |
| 124 | d.2 | | Demontaż starych i montaż nowych żaluzji naszybowych we wszystkich pomieszczeniach | m2 | | |
| | | | 37 | m2 | 37,000 | |
| | | | | | RAZEM | 37,000 |
| 125 | d.2 | | Demontaż krat prętowych okiennych zewnętrznych wraz z miejscową naprawą tynku. | m2 | | |
| | | | 4,5 | m2 | 4,500 | |
| | | | | | RAZEM | 4,500 |
| 126 | d.2 | | Osadzenie w istniejącym otworze drzwiowym ościeżnicy stalowej obejmującej, regulowanej wraz z montażem skrzydła drzwiowego (elementy z tzw. odzysku) | m2 | | |
| | | | 1,8 | m2 | 1,800 | |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | spec. tech | Opis i Wyczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|---------------------|------------|--|------|---------|-------|
| | | | | | RAZEM | 1,800 |
| 127 d.2 | KNR 4-01 0109-13 | | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km | m3 | | |
| | | | 1,65 | m3 | 1,650 | |
| | | | | | RAZEM | 1,650 |
| 128 d.2 | KNR 4-01 0108-16 | | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 9 | m3 | | |
| | | | 1,65 | m3 | 1,650 | |
| | | | | | RAZEM | 1,650 |
| 129 d.2 | | | Wykonanie lekkiej zabudowy systemowej przebieralni (w formie boksu) w pomieszczeniu szatni: ścianki do wysokości 2,00 m wraz z drzwiami przesuwными: | m2 | | |
| | | | 6 | m2 | 6,000 | |
| | | | | | RAZEM | 6,000 |
| 130 d.2 | | | Dostarczenie i montaż ścianek działowych systemowych składanych (harmonijkowych lub obracanych i zsuwanych) o wysokości 2,40 m | m2 | | |
| | | | 3 | m2 | 3,000 | |
| | | | | | RAZEM | 3,000 |
| 131 d.2 | | | Demontaż i ponowny montaż kasety "kodu dostępu" na ościeżnicy drzwiowej | kpl. | | |
| | | | 2 | kpl. | 2,000 | |
| | | | | | RAZEM | 2,000 |
| 132 d.2 | | | Dostarczenie i montaż drzwi jednoskrzydłowych, pełnych, typowych, o wymiarach w świetle ościeżnicy min. 0,90x2,00 m, takich, aby skrzydło drzwiowe po otwarciu nie zawężyło wymaganego światła przejścia, ościeżnica obejmująca, regulowana, dostosowana do ścianek g-k o grubości od 0,10 m do 0,15 m, drzwi „prawe”, w kolorze jasnoszarym, dopasowane formą i kolorem do drzwi istniejących | m2 | | |
| | | | 1,8 | m2 | 1,800 | |
| | | | | | RAZEM | 1,800 |