



PARAPAE WYKOANY Z OBRÓBKİ BLACHARSKIEJ,  
ALUMINIOWEJ, KOLOR RAL 7016 - MAT

PŁYTA G-K 2x1.25cm

Płytki gresowe na kleju / wykładzina z rulonu Tarkett	2cm / 0,5cm
Wylewka betonowa	4cm / 5,5cm
Izolacja pozioma (1x folia PE 0,2mm na zakład)	0,02cm
Styropian XPS 100	10cm
Izolacja pozioma (1x folia PE 0,2mm na zakład)	0,02cm
Chudy beton B10	10cm
Podbudowa piaskowa zagęszczona mechanicznie	30cm

POLISTYREN XPS gr. 10cm

WIENIEC (25X15) cm  
BETON C20/25  
ZBROJENIE A-III N  
4Ø12 + Ø6 co 20cm (stal żebrwana)

- UWAGI:**
- NINIEJSZY RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI LUB BRAKU WYTYCZNYCH ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.
  - UWAGI I OPISY ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PROJEKTU.
  - KAŻDA ZMIANA PROJEKTU WYMAGA AKCEPTACJI W POROZUMIENIU Z PROJEKTANEM.
  - WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ WERYFIKOWAĆ NA PLACU BUDOWY. W CELU WYJAŚNIENIA EWENTUALNYCH WĄTPLIWOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.
  - WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, SZKLEŃ, OKŁADZIN ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD, PORĘCZY I POCHWYTÓW, ODBOJNIKÓW WEWNĘTRZNYCH I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ / MONTOWAĆ NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OMIARÓW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKTCIE.
  - WSZYSTKIE WYMIARY DRZWI PODANO JAKO WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA. WSZYSTKIE OTWORY DRZWI PRZYSTOSOWAĆ DO WYMIARÓW MONTAŻOWYCH MINIMALNYCH PODANYCH PRZEZ WYBRANEGO PRODUCENTA. WYMIARY DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA NALEŻY UZGŁĘDNIĆ PO CAŁKOWITYM OTWARCIU SKRZYDŁA.
  - WSZYSTKIE ELEMENTY WITRYN I FASAD W SYSTEMIE SŁUPOWO-RYGLOWYM NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA MIEJSCU BUDOWY W POROZUMIENIU Z WYBRANYM DOSTAWCĄ SYSTEMU. WYMIARY MODUŁÓW FASADY SZKLANEJ ZOSTAŁY PODANE W OSIACH SŁUPKÓW DRZWI PODANO JAKO WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA.
  - WSZYSTKIE OTWORY, PRZEJŚCIA I BRUZDY INSTALACYJNE PRZYJMOWAĆ WEDŁUG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACJI Z RÓŻNYCH STREF POŻ. NALEŻY ZABEZPIECZYĆ WYPEŁNIENIEM O IZOLACYJNOŚCI I SZCZELNOŚCI OGNIOWEJ PRZEGRODY, PRZEZ KTÓRĄ PRZECHODZI INSTALACJA.
  - WSZYSTKIE ELEMENTY WYKONYWAĆ WEDŁUG ODPOWIADAJĄCYCH IM OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH.
  - ELEMENTY KONSTRUKCYJNE (ŁĄCZNIE Z WARSTWAMI PODBUDOWY) WYKONYWAĆ WEDŁUG RYSUNKÓW BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ. MONTAŻ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRAFABRYKOWANYCH ZGODNIE Z RYSUNKAMI BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ (SCHEMATY MONTAŻOWE ORAZ DETALE).
  - WSZYSTKIE NIE OPISANE SPOINY WYKONAĆ JAKO KONSTRUKCYJNE (min. 3mm). JEZELI OPIS NIE STANOWI INACZEJ WSZYSTKIE ELEMENTY STAŁOWE WYKONAĆ JAKO OCYNKOWANE OGNIOWO. PRZED OCYNKOWANIEM PRZEPROWADZIĆ PRÓBNY MONTAŻ.
  - PRZEWIERTY I PRZEBICIA DLA INSTALACJI O ŚREDNICY Ø250 WYKONYWAĆ BEZPOŚREDNIO NA BUDOWIE.
  - UŻYTE MATERIAŁY POWINNY POSIADAĆ WSZYSTKIE WYMAGANE ATESTY I APROBATY. ZASTOSOWANIE WSZYSTKICH MATERIAŁÓW, PRODUKTÓW I URZĄDZEŃ (OPISANYCH LUB NIE OPISANYCH) BEZWGŁĘDNIEM UZGODNIĆ Z INŻYNIEREM Z RAMIENIA INWESTORA.
  - WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH, OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
  - DECYZJA WSPÓLNOTY (WŁAŚCICIELA OBIEKTU) DACH NAD BUDYNKIEM ZE WZGLĘDU NA ZŁY STAN BĘDZIE REMONTOWANY. ISTNIEJĄCA PAPA I OCIEPLENIE BĘDĄ USUNIĘTE, A POŁOŻONA BĘDZIE NOWA WARSTWA TERMICZNA ZE STYROPIANU TWARDEGO XPS GR.30CM ZAKOŃCZONA WARSTWĄ IZOLACYJNĄ (PAPA TERMOZGRZEWALNA NR0).
  - NA ETAPIE BUDOWY WYKONAĆ PRÓBKĘ MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH I UŻYSKAĆ AKCEPTACJĘ INWESTORA.
  - SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE FASADY WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO WYKONAWCY FASADY.

- ELEMENTY ISTNIEJĄCE
- ELEMENTY PROJEKTOWANE

Inwestycja w zdrowie pacjenta - nowe miejsce świadczenia usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej przy ul. Paderewskiego 6

Branża: **ARCHITEKTURA**

Jedn. projektowa:  **INWESTPROJEKT P-1**  
ul. Łagiewnicka 54 / 56,  
91 - 463 Łódź  
ip@ip1odz.pl  
www.ip1odz.pl

Temat: **Przebudowa fragmentu istniejącego obiektu handlowo - usługowego w Łodzi na potrzeby Przychodni POZ ( Podstawowej Opieki Zdrowotnej)**

Adres: **Łódź, ul.Paderewskiego 6**  
dz. nr ewid. 498/1  
obręb G-12

Faza projektu: **PROJEKT WYKONAWCZY**  
**Detal podparcia projektowanej fasady szklanej**

Przedmiot rysunku			
Projektant	mgr inż. arch. SŁAWOMIR KINALSKI		
Specjalizacja	architektoniczna UPR. NR 11/R-204/Ł.OIA/04		
Sprawdzający	mgr inż. arch. MAŁGORZATA MUSIAŁ		
Specjalizacja	architektoniczna UPR. NR 434/89/WŁ		
Data opracowania	WRZESIEŃ 2020	SKALA 1:10	NR RYS. <b>26</b>