



D1 STROPODACH

papa termozgrzewalna NRO	PRACE REALIZOWANE WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA; ATESTOWANY SYSTEM NRO
termoizolacja	
paroizolacja	
Ceramiczny strop gęstożebrowy + nadbeton	20cm+5cm
Sufit podwieszony z płyt G-K na stelażu / tynk cem - wap + gładź gipsowa (opcjonalnie)	/1,5cm

P1 PODŁOGA NA GRUNCIE NA PARTERZE (NA GRUNCIE)

Płytki gresowe na kleju / wykładzina z rulonu Tarkett	2cm / 0,5cm
Wylewka betonowa zbrojona	4cm / 5,5cm
Izolacja pozioma (1x folia PE 0,2mm na zakład)	0,02cm
Styropian XPS 100	10cm
Izolacja pozioma (1x folia PE 0,2mm na zakład)	0,02cm
Beton C20/25 (B25)	10cm
Podbudowa piaskowa zagęszczona mechanicznie	15cm

UWAGI:

- NINIEJSZY RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI LUB BRAKU WYTYCZNYCH ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.
- UWAGI I OPISY ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PROJEKTU.
- KAŻDA ZMIANA PROJEKTU WYMAGA AKCEPTACJI W POROZUMIENIU Z PROJEKTANEM.
- WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ WERYFIKOWAĆ NA PLACU BUDOWY. W CELU WYJAŚNIENIA EWENTUALNYCH WĄTPLIWOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.
- WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, SZKLEŃ, OKŁADZIN ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD, PORĘCZY I POCHWYTÓW, ODBOJNIKÓW WEWNĘTRZNYCH I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ / MONTOWAĆ NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OMIARÓW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKTCIE.
- WSZYSTKIE WYMIARY DRZWI PODANO JAKO WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA. WSZYSTKIE OTWORY DRZWI PRZYSTOSOWAĆ DO WYMIARÓW MONTAŻOWYCH MINIMALNYCH PODANYCH PRZEZ WYBRANEGO PRODUCENTA. WYMIARY DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA NALEŻY UZGŁĘDNIĆ PO CAŁKOWITYM OTWARCIU SKRZYDŁA.
- WSZYSTKIE ELEMENTY WITRYN I FASAD W SYSTEMIE SŁUPOWO-RYGLOWYM NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA MIEJSCU BUDOWY W POROZUMIENIU Z WYBRANYM DOSTAWCĄ SYSTEMU. WYMIARY MODUŁÓW FASADY SZKLANEJ ZOSTAŁY PODANE W OSIACH SŁUPKÓW DRZWI PODANO JAKO WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA
- WSZYSTKIE OTWORY, PRZEJŚCIA I BRUZYDY INSTALACYJNE PRZYJMOWAĆ WEDŁUG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACJI Z RÓŻNYCH STREF POZ. NALEŻY ZABEZPIECZYĆ WYPEŁNIENIEM O IZOLACYJNOŚCI I SZCZELNOŚCI OGNIOWEJ PRZEGRODY, PRZEZ KTÓRĄ PRZECHODZI INSTALACJA.
- WSZYSTKIE ELEMENTY WYKONYWAĆ WEDŁUG ODPOWIADAJĄCYCH IM OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH.
- ELEMENTY KONSTRUKCYJNE (ŁĄCZNIE Z WARSTWAMI PODBUDOWY) WYKONYWAĆ WEDŁUG RYSUNKÓW BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ. MONTAŻ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PREFABRYKOWANYCH ZGODNIE Z RYSUNKAMI BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ (SCHEMATY MONTAŻOWE ORAZ DETALE).
- WSZYSTKIE NIE OPISANE SPOINY WYKONAĆ JAKO KONSTRUKCYJNE (min. 3mm). JEZELI OPIS NIE STANOWI INACZEJ WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE WYKONAĆ JAKO OCYNKOWANE OGNIOWO. PRZED OCYNKOWANIEM PRZEPROWADZIĆ PRÓBNY MONTAŻ.
- PRZEWIERTY I PRZEBICIA DLA INSTALACJI O ŚREDNICY Ø250 WYKONYWAĆ BEZPOŚREDNIO NA BUDOWIE.
- UŻYTE MATERIAŁY POWINNY POSIADAĆ WSZYSTKIE WYMAGANE ATESTY I APROBATY. ZASTOSOWANIE WSZYSTKICH MATERIAŁÓW, PRODUKTÓW I URZĄDZEŃ (OPISANYCH LUB NIE OPISANYCH) BEZWGŁĘDNIIE UZGODNIĆ Z INŻYNIEREM Z RAMIENIA INWESTORA.
- WSZELKIE ZASTRZEŻONE NAZWY I ZNAKI TOWAROWE NALEŻY DO ICH PRAWNYCH WŁAŚCICIELI I ZOSTAŁY WYKORZYSTANE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.
- WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH, OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
- DECYZJA WSPÓLNOTY (WŁAŚCICIELA OBIEKTU) DACH NAD BUDYNKIEM ZE WZGLĘDU NA ZŁY STAN BĘDZIE REMONTOWANY. ISTNIEJĄCA PAPA I OCIEPLENIE BĘDĄ USUNIĘTE, A POŁOŻONA BĘDZIE NOWA WARSTWA TERMICZNA ZE STYROPIANU TWARDEGO XPS GR.30CM ZAKOŃCZONA WARSTWĄ IZOLACYJNĄ (PAPA TERMOZGRZEWALNA NRO)
- NA ETAPIE BUDOWY WYKONAĆ PRÓBKĘ MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH I UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ INWESTORA
- SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE FASADY WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO WYKONAWCY FASADY

■ - ELEMENTY ISTNIEJĄCE

■ - ELEMENTY PROJEKTOWANE

Inwestycja w zdrowie pacjenta - nowe miejsce świadczenia usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej przy ul. Paderewskiego 6

Branża: **ARCHITEKTURA**

Jedn. projektowa:



INWESTPROJEKT P-1

ul. Łagiewnicka 54 / 56,
91 - 463 Łódź

ip@ip1odz.pl
www.ip1odz.pl

Temat: **Przebudowa fragmentu istniejącego obiektu handlowo - usługowego w Łodzi na potrzeby Przychodni POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej)**

Adres: **Łódź, ul. Paderewskiego 6**
dz. nr ewid. 498/1
obręb G-12

Faza projektu **PROJEKT WYKONAWCZY**

Przekrój D-D

Przedmiot rysunku

Projektant **mgr inż. arch. SŁAWOMIR KINALSKI**

architektoniczna
UPR. NR 11/R-204/Ł.OIA/04

Sprawdzający **mgr inż. arch. MAŁGORZATA MUSIAŁ**

architektoniczna
UPR. NR 434/89/WŁ

Data opracowania **WRZESIEŃ 2020**

SKALA
1:10

NR RYS.
13