

ZESTAWIENIE ZEWNĘTRZNEJ ŚLUSARKI - SYSTEM OKIENNO - DRZWIOWY

PRZESZKLENIA OD STRONY WEWNĘTRZNEJ DZIEDZIŃCA						PRZESZKLENIA WIATROLAPÓW					
1	symbol	O1	O2	O3	O4	O5	W1	W2	W3	W4	
2	schemat										
3	światło przejście szer./wys. [cm]	90/200	-	-	-	-	170/421.5	170/421.5	160/300	160/300	
4	powierzchnia	9,72 m2	5,4 m2	1 m2	0,45 m2	0,4 m2	5,68 m2	5,68 m2	4,8 m2	4,8 m2	
5	obwód w murze szer./wys. [cm]	302,5/382	300/180	200/50	90/50	80/50					
6	ilość [szt.]	1	3	2	2	2	1	1	1	1	
7	skrzydło	0 L 1 P	2 L 1 P	-	-	-	-	-	1 L 0 P	0 L 1 P	
8	materiał / kolor	aluminiowe / kolor metalu (RAL 7016 - MAT)	aluminiowe / kolor metalu (RAL 7016 - MAT)	aluminiowe / kolor metalu (RAL 7016 - MAT)	aluminiowe / kolor metalu (RAL 7016 - MAT)	aluminiowe / kolor metalu (RAL 7016 - MAT)	aluminiowe / kolor metalu (RAL 7016 - MAT)	aluminiowe / kolor metalu (RAL 7016 - MAT)	aluminiowe / kolor metalu (RAL 7016 - MAT)	aluminiowe / kolor metalu (RAL 7016 - MAT)	
9	wyposażenie	okno-KLM ZAM R i SAM - drzwi	-	KLM	KLM	KLM	-	-	POCH, ZAM R, SAM	POCH, ZAM R, SAM	
10	wymagania	- profile aluminiowe ciepłe - U dla okien ≤ 0,9 W/m²K - szklenie: ESG_6/16/6/18/44.2 (od wewnątrz: szyba hartowana 6mm + pustka 18mm+szyba 6mm+pustka 18mm+szyba bezpieczna 44.2) - przepuszczalność powietrza: 4 klasa - odporność na obciążenie wiatrem: okna - C3 / drzwi - C2 - wodoszczelność: okna min. E1500 / drzwi min. E1000 - profile ościeżnic wyposażone po stronie zewnętrznej w specjalne rowki do zamontowania systemowych uszczelnień pęczniących oraz gniazda w przekładce termicznej, przeznaczone do montażu specjalnej systemowej folii paroszczelnej / paroprzepuszczalnej					- drzwi i panele szklane wewnętrzne - jednoszybowe - szczelność na infiltrację powietrza: 0,01m³ - zlicowana płaszczyzna ościeżnicy i skrzydła drzwiowego - w drzwiach możliwość stosowania zawiasów wrębowych - odporność na uderzenie : klasa 3, zakres stosowania min. Kat. IVb - w budowanych konstrukcjach, kształtowniki ościeżnic i skrzydeł drzwi powinny być zlicowane obustronnie, natomiast kształtowniki ościeżnicy i skrzydła okna powinny tworzyć jedną płaszczyznę po stronie zewnętrznej konstrukcji - kształtowniki ościeżnic, po zewnętrznej stronie, powinny posiadać specjalnie przygotowane rowki do zamontowania systemowych uszczelnień pęczniących				
11	UWAGI:	WITRYNA SZKLANA W SYSTEMIE OKIENNO - DRZWIOWYM - witryna wyposażona w jedno okno trójszybowe, uchylne - witryna wyposażona w drzwi trójszybowe z samozamykaczem oraz zamkiem rolkowym, patentowanym - U dla drzwi ≤ 1,3 W/m²K	OKNO POTRÓJNE 300/180 cm - jedno okno trójszybowe, rozwierane oraz dwa okna rozwieralno - uchylne	OKNO PODWÓJNE 200/50 cm - oba okna trójszybowe, uchylne	OKNO 90/50 cm - okno trójszybowe, uchylne	OKNO 80/50 cm - okno trójszybowe, uchylne	WIATROLAP - FRAGMENT W1 - dolny pas o wysokości ok. 35cm, zakończony panelem aluminiowym wzmocnionym, izolowanym termicznie	WIATROLAP - FRAGMENT W2 - dolny pas o wysokości ok. 35cm, zakończony panelem aluminiowym wzmocnionym, izolowanym termicznie	WIATROLAP - FRAGMENT W3 - dolny pas o wysokości ok. 35cm, zakończony panelem aluminiowym wzmocnionym, izolowanym termicznie - fragment wiatrolapu wyposażony w drzwi dwuszybowe z samozamykaczem oraz zamkiem rolkowym. Uchwyt podłużny, pionowy po obu stronach	WIATROLAP - FRAGMENT W4 - dolny pas o wysokości ok. 35cm, zakończony panelem aluminiowym wzmocnionym, izolowanym termicznie - fragment wiatrolapu wyposażony w drzwi dwuszybowe z samozamykaczem oraz zamkiem rolkowym. Uchwyt podłużny, pionowy po obu stronach	
		*NAWIEWNIKI ZINTEGROWANE Z OKNEM, LUB W OKNIE x1 	*NAWIEWNIKI ZINTEGROWANE Z OKNEM, LUB W OKNIE x3 (jedno okno bez nawiewników) 	*NAWIEWNIKI ZINTEGROWANE Z OKNEM, LUB W OKNIE x2 		*NAWIEWNIKI ZINTEGROWANE Z OKNEM, LUB W OKNIE x1 (jedno okno bez nawiewników) 					
		UWAGA: 1. W dolnej części drzwi zamontować szczerotki. 2. W drzwiach wykonać systemowy element blokujący skrzydła w stanie otwartym. WYPOSAŻENIE: SAM-samozamykacz KLM-klamka ZAM R-zamek rolkowy POCH-pochwyt pionowy									
UWAGA:											
-WSZYSTKIE DRZWI PRZED WYKONANIEM POTWIERDZIĆ OBMIAREM Z NATURY - ELEMENTY BUDOWLANE WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY											

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI. W PRZYPADKU ROZBIĘŻNOŚCI LUB BRAKU WYTYCZNYCH ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.

2. UWAGI I OPISY ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PROJEKTU.

3. KAŻDA ZMIANA PROJEKTU WYMAGA AKCEPTACJI W POROZUMIENIU Z PROJEKTEM.

4. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ WERYFIKOWAĆ NA PLACU BUDOWY. W CELU WYJAŚNIENIA EWENTUALNYCH WĄTPLIWOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.

5. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, SZKŁEN, OKŁADZIN ELEWACYJNYCH , BALUSTRAD, PORĘCZY I POCHWYTÓW, ODOJNIKÓW WEWNĘTRZNYCH I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ / MONTOWAĆ NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIARÓW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.

6. WSZYSTKIE WYMIARY DRZWI PODANO JAKO WYMIARY W ŚWIEŁIE PRZEJŚCIA. WSZYSTKIE OTWORY DRZWI PRZYSTOSOWAĆ DO WYMIARÓW MONTAŻOWYCH MINIMALNYCH PODANYCH PRZEZ WYBRANEGO PRODUCENTA. WYMIARY DRZWI W ŚWIEŁE PRZEJŚCIA NALEŻY UZGODNIĆ PO CAŁKOWITYM OTWARCIU SKRZYDŁA.

7. WSZYSTKIE ELEMENTY WITRYN I FASAD W SYSTEMIE SKŁUPOWO-RYGLOWYM NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA MIEJSCU BUDOWY W POROZUMIENIU Z WYBRANYM DOSTAWCĄ SYSTEMU. WYMIARY MODUŁÓW FASADY SZKLANEJ ZOSTAŁY PODANE W OSIACH SKŁUPKÓW. DRZWI PODANO JAKO WYMIARY W ŚWIEŁE PRZEJŚCIA

8. WSZYSTKIE OTWORY, PRZEJŚCIA I BRUZY INSTALACYJNE PRZYJMOWAĆ WEDŁUG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACJI Z RÓŻNYCH STREF POŻ. NALEŻY ZABEZPIECZYĆ WYPEŁNIENIEM O IZOLACYJNOŚCI I SZCZELNOŚCI OGNIOWEJ PRZEGRODY, PRZEZ KTÓRĄ PRZECHODZI INSTALACJA.

9. WSZYSTKIE ELEMENTY WYKONYWAĆ WEDŁUG ODPOWIADAJĄCYCH IM OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH.

10. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE (ŁĄCZNIE Z WARSTWAMI PODBUDOWY) WYKONYWAĆ WEDŁUG RYSUNKÓW BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ. MONTAŻ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PREFABRYKOWANYCH ZGODNIE Z RYSUNKAMI BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ (SCHEMATY MONTAŻOWE ORAZ DETALE).

11. WSZYSTKIE NIE OPISANE SPOINY WYKONAĆ JAKO KONSTRUKCYJNE (min. 3mm). JEŻELI OPIS NIE STANOWI INACZEJ WSZYSTKIE ELEMENTY STAŁOWE WYKONAĆ JAKO OCYNKOWANE OGNIOWO. PRZED OCYNKOWANIEM PRZEPROWADZIĆ PRÓBNY MONTAŻ.

12. PRZEWERTY I PRZEBICIA DLA INSTALACJI O ŚREDNICY Ø250 WYKONYWAĆ BEZPOŚREDNIO NA BUDOWIE.

13. UŻYTE MATERIAŁY POWINNY POSIADAĆ WSZYSTKIE WYMAGANE ATESTY I APROBATY. ZASTOSOWANIE WSZYSTKICH MATERIAŁÓW, PRODUKTÓW I URZĄDZEŃ (OPISANYCH LUB NIE OPISANYCH) BEZWGLĘDNIE UZGODNIĆ Z INŻYNIEREM Z RAMIENIA INWESTORA.

14. WSZELKIE ZASTRZEŻONE NAZWY I ZNAKI TOWAROWE NALEŻĄ DO ICH PRAWNYCH WŁAŚCICIELI I ZOSTAŁY WYKORZYSTANE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.

15. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - MONTAŻOWYCH, OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.

16. DECYZJA WSPÓŁNOTY (WŁAŚCICIELA OBIEKTU) DACH NAD BUDYNKIEM ZE WZGLĘDU NA ZŁY STAN BĘDZIE REMONTOWANY. ISTNIEJĄCA PAPA I OCIEPLENIE BĘDĄ USUNIĘTE, A POŁOŻONA BĘDZIE NOWA WARSTWA TERMICZNA ZE STYROPIANU TWARDEGO XPS GR.30CM ZAKOŃCZONA WARSTWĄ IZOLACYJNĄ (PAPA TERMOZGRZEWALNA NRO)

17. NA ETAPIE BUDOWY WYKONAĆ PRÓBKĘ MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH I UZIYSKAĆ AKCEPTACJĘ INWESTORA

18. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE FASADY WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO WYKONAWCY FASADY

Inwestycja w zdrowie pacjenta - nowe miejsce świadczenia usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej przy ul. Paderewskiego 6

Branża: **ARCHITEKTURA**

Jedn. projektowa:  **INWESTPROJEKT P-1**
ul. Łagiewnicka 54 / 50,
91 - 403 Łódź
ip@ipiodz.pl
www.ipiodz.pl

Temat: **Przebudowa fragmentu istniejącego obiektu handlowo - usługowego w Łodzi na potrzeby Przychodni POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej)**

Adres: **Łódź, ul.Paderewskiego 6**
dz. nr ewid. 498/1
obręb G-12

Faza projektu	PROJEKT WYKONAWCZY
Przedmiot rysunku	Zestawienie ślusarki- System okienno-drzwiowy
Projektant	mgr inż. arch. SŁAWOMIR KINALSKI
Specjalizacja	architektoniczna UPR. NR 11/R-204/L.OIA/04
Sprawdzający	mgr inż. arch. MAŁGORZATA MUSIAŁ
Specjalizacja	architektoniczna UPR. NR 434/89/WR
Data opracowania	WRZESIEŃ 2020
SKALA	NR RYS.
	21