



CONSULTING FOR CONSTRUCTION  
Hubert Witkowski

**PROGRAM NAPRAWCZY**  
**usunięcia usterek budynku przychodni**  
**Miejskiego Centrum Medycznego „Górna”**  
**w Łodzi przy ul. Cieszkowskiego 6**

**Załącznik Nr 1 Przedmiar**

**Zleceniodawca: Miejskie Centrum Medyczne „Górna” w Łodzi,**  
**93 – 252 Łódź, ul. Felińskiego 7.**

**Autor opracowania: dr inż. Hubert Witkowski**

**Łódź, styczeń 2023 r.**

L.P.	Symbol klasyfikacji	Podstawa wyceny	Opis robót	Jednostka miary	Obmiar	Cena jednostkowa	Wartość
1.	BCR.2.1.001		Demontaż okładzin kamiennych: ścian, posadzek, stopni okładzinowych - bez odzysku	m2	89,965		
2.	BCR.2.5.017		Skuwanie podłoża pod elementy kamienne, mur na płaszczyźnie do 6,0 cm - na zaprawie cementowej ręcznie	m2	28,68		
3.	BCR.3.2.1.001	KNR 4-04 0301-01	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego - o grubości do 5,0 cm	m3	5,7095		
4.	BCR.3.7.2.002	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym - na odległość do 1 km	m3	8,33		
5.	BCR.3.7.2.003	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy następny 1 km	m3	83,3		
6.	BCR.16.3.001	KNR BC-03 0210-01	Wykonanie warstwy szczepnej ASOCRET KS/HB na powierzchniach konstrukcji betonowych, poziomych	m2	98,225		
7.	BCR.16.3.007	KNR BC-03 0211-01	Ręczna reprofiliacja (wypełnianie ubytków głębokości 5-40 mm) powierzchni poziomej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; głębokość ubytków 5 mm - ASOCRET KS/HB (warstwa szczepna)+ASOCRET-BIS 5/40 (zaprawa naprawcza)	m2	98,225		
8.	BCI.2.33.1.011	KNR AT-42 0102-05	Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - gruntowanie pod kleje epoksydowe	m2	93,465		
9.	BCI.2.33.2.019	KNR AT-42 0106-07	Okładziny ściennie na kleju epoksydowym; płytki o wymiarach 30x60 cm	m2	3,5		
10.	BCI.2.33.2.029	KNR AT-42 0109-05	Okładziny schodów z płytek ceramicznych o wymiarach 30x30 cm na kleju epoksydowym	m2	89,965		
11.	BCI.2.15.1.034	KNR K-33 0114-02	Tynki mozaikowe cienkowarstwowe z masy tynkarskiej ATLAS DEKO M o wielkości kamienia gr. 1,4 - 2,0 mm, wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu	m2	28,68		
12.	BCI.2.42.1.001	KNR AT-33 0101-01	Zmycie podłoża	m2	24,225		
13.	BCR.16.3.001	KNR BC-03 0210-01	Wykonanie warstwy szczepnej ASOCRET KS/HB na powierzchniach konstrukcji betonowych, poziomych	m2	24,225		
14.	BCR.16.3.007	KNR BC-03 0211-01	Ręczna reprofiliacja (wypełnianie ubytków głębokości 5-40 mm) powierzchni poziomej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; głębokość ubytków 5 mm - ASOCRET KS/HB (warstwa szczepna)+ASOCRET-BIS 5/40 (zaprawa naprawcza)	m2	24,225		

15.	BCI.2.42.1.006	KNR AT-33 0102-01	Gruntowanie podłoży zaolejonych, wilgotnych i/lub niezabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym	m2	24,225		
16.	BCI.2.42.1.012	KNR AT-33 0103-03	Wykonanie faset	m2	24,225		
17.	BCI.2.42.3.1.003	KNR AT-33 0301-03	Posadzki z dodatkiem piasku kwarcowego o grubości 1,5 mm	m2	24,225		