

Łódź, dnia 29.09.2026 r.

MCMG-ZP.270.3.2026

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający Miejskie Centrum Medyczne „Górna” w Łodzi informuje, iż do treści zapytania ofertowego o cenę na: „Wykonanie remontu toalet w budynkach Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 170 i Tatrzańskiej 109” (znak sprawy: MCMG-ZP.270.3.2026) wpłynęły pytania, na które udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

W opisach przedmiotu zamówienia dotyczących obu toalet sufity mają być wykonane w systemie G-K na konstrukcji metalowej z płytami gipsowymi gr. 9,5 mm. Natomiast w przedmiarze dotyczącym toalety przy ul. Rzgowskiej 170, prace dotyczące sufitu zawierają przetarcie istniejących tynków, przyklejenie siatki, wykonanie gładzi oraz dwukrotne malowanie sufitu (poz. od 20 do 23). W przedmiarze dotyczącym toalety przy ul. Tatrzańskiej 109 prace na suficie wymienione są jako rozbiórka starego sufitu podwieszonego oraz montaż nowego sufitu z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych (poz. 27,28). Proszę o doprecyzowanie jakie prace będą wykonywane na sufitach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż sufit podwieszony w remontowanych pomieszczeniach w budynku przy ul. Tatrzańskiej należy wykonać w systemie G-K na konstrukcji metalowej, płytami gipsowymi gr. 9,5mm, natomiast w budynku przy ul. Rzgowskiej 170 prace dotyczące sufitu, poza wykonaniem zabudowy w części sufitu nad ustępem, dotyczą przetarcia istniejących tynków, przyklejenie siatki, wykonanie gładzi oraz dwukrotne malowanie sufitu.

Pytanie 2:

Pozycja 22 przedmiaru dotyczącego toalety przy ul. Tatrzańskiej 109 zawiera dostawę i montaż ścianki sanitarnej z HPL gr. 10 mm - 1 kpl. W opisie przedmiotu zamówienia oraz na rzucie pomieszczeń nigdzie ta ścianka nie występuje. W związku tym proszę o dokładne podanie wymiarów ścianki oraz informację w którym miejscu ścianka będzie zamontowana.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, w budynku przy ul. Tatrzańskiej nie przewiduje się montażu przegrody z HPL. Poz. nr. 22 została mylnie umieszczona w przedmiarze.

Podpis Kierownika Zamawiającego
Dyrektor

Żaneta Iwańczyk